

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Възложител – управителя на НОИ чрез упълномощено лице - директор на ТП Благоевград, съгласно заповед № 1016-40-255/23.02.2018 г.

Предмет на обществена поръчка: "Доставка и монтаж на ламинат в помещенията в ПРМ град Гоце Делчев при ТП на НОИ - Благоевград".

Място на изпълнение на поръчката: гр. Гоце Делчев, ул. "Търговска" № 20.

Прогнозната стойност на поръчката е 1700 (хиляда и седемстотин) лева без ДДС.

Изпълнението на поръчката включва: Демонтаж на стар и доставка и монтаж на нов ламиниран паркет в помещенията в ПРМ град Гоце Делчев.

I. ОГИСАНИЕ НА ОБЕКТА И ДЕЙНОСТИТЕ

Съществуващо положение - Обектът се намира в гр. Гоце Делчев, с адрес ул. „Търговска“ № 20 ет.2.

Ремонтият се налага поради факта, че старият ламиниран паркет е силно повреден от наводнение, набърнал на места и разместен, а в зоните на човекопоток износен, неравен и опасен за ходене.

Помещението предмет на обществена поръчка представлява две преходни стаи, с отделни входове, като само една от тях се ползва за вход-изход в помещенията.

По-голямото помещение, което се използва и за прием на граждани, е с квадратура около 30 м², а по-малкото е около 15 м² или общо 45 м². Същите са с правоъгълна форма. Към тях има обособен малък склад и умивално помещение, които не са предмет на поръчката.

Точните размери са дадени в приложената по-долу схема на помещенията, предмет на обществена поръчка.



НОИ гр. Гоце Делчев
помещение №1
под: ламинат

Поради естеството на помещението да се постави износостойчив ламиниран паркет Клас 33 / AC5 – с дебелина 10 mm, с подова изолация /шумо и топло изолираща подложка/ XPS 5mm, подходящ за обществени помещения със високо натоварване /офис/. Препоръчително е при монтажа на ламиниран паркет да се използва клик гел, който предпазва ламината от влага и допълнително удължава процеса на експлоатация.

II. ОРИЕНТИРОВЪЧНИ КОЛИЧЕСТВА ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ

Позиция	Наименование на работите	Един. мярка	Количество
1. СУТЕРЕН			
I	Демонтаж на стар ламиниран паркет, первази и подложка	м2	45
II	Доставка и монтаж на ламиниран паркет, в т.ч:	м2	45
1	1. Ламиниран паркет Клас 33/AC5, с дебелина 10 mm	м2	45
2	2. Изолираща подложка/ XPS 5mm	м2	45
3	3. Переходни лайсни	бр	5
4	4. MDF Первази с кабелен канал	л.м.	30
5	5. Ъгли и тапи за первази	бр.	45
III	Изнасяне и извозване на строителни отпадъци	м3	1.2

III. ОПИСАНИЕ, МЕТОДИ И ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ:

1. Демонтаж на стар ламиниран паркет, первази и подложка.
2. Доставка на материали /ламиниран паркет, изолационна подложка, импрегнат клинчета первази и аксесари за тях/.
3. Подготовка на пода.
4. Поставяне на изолационна подложка.
5. Полагане/сглобяване/ на ламинириания паркет
6. Завършване на пода с MDF первази.
7. Ламинираният паркет се почиства с влажна, а не - с мокра кърпа, с препарат за дърво или ламиниран паркет, разреден в топла вода.
8. След поключване на работа помещението се почистват от строителни отпадъци. Същите да бъдат изнесени на улицата без да се разпилват и затрудняват достъга на гражданите и служителите до сградата.
9. Натоварване на транспортно средство и извозване на отпадъците до депо.
10. При работа да се спазват изискванията за здравословни и безопасни условия на труд. На работниците да бълат осигурени необходимите лични предпазни средства.
11. Всички материали доставени на обекта да бъдат придружени със съответните документи за произход и доказване на качеството.

IV. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ

При изпълнение на дейностите, задължително следва да се спазват всички нормативно определени технически правила и технологични изисквания, отнасящи се до предмета на поръчката.

Всички извършени работи и доставени материали трябва да отговарят на актуалните (действащи в момента) Български държавни стандарти, европейските стандарти или еквивалентни международни стандарти.

Доставката на всички материали, необходими за изпълнение на дейностите е задължение на Изпълнителя. Всички материали трябва да са придружени със съответните сертификати за произход и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към него.

След приключване на работата за даден участък от позицията, изпълнителят е длъжен да почисти работната площадка и да извози строителните отпадъци на регламентирано депо. Възложителят може по всяко време да инспектира работите, да контролира технологията на изпълнението и да дава инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на технологията и начина на изпълнение.

В случай на констатирани дефекти, отклонения и ниско качествено изпълнение, Възложителят спира работите и дава разумен срок по споразумение с Изпълнителя за тяхното отстраняване.

Всички дефектни материали се отстраняват от обекта, а дефектните работи се разрушават от Изпълнителя за негова сметка.

По време на изпълнението на дейностите Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на законовата уредба в страната по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, екологични изисквания и други свързани със строителството стандарти и технически нормативни документи, действащи в страната.

Забележка: Кандидатите следва задължително да извършват **оглед** на обекта – помещението в ПРМ в гр. Гоце Делчев, ул. „Търговска“ № 20, за установяване възможността за извършване на доставката и монтажа на ламината, всеки работен ден до изтичане на крайния срок за подаване на оферти от 09.00 до 16.00 часа след съгласуване с Възложителя на тел. 073/889901.

Благоевград
30.05.2016 г.

ИЗГОТВИЛ :
Инж. Д. Милкова/