

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За участие в открита процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет:
"Извършване на текущ ремонт на дограма, включително изработка, доставка и монтаж на нови врати в административната сграда на ТП на НОИ – Бургас"

Участник: фирма "Динамик 2012" ЕООД

Представявана от: Димитър Карлузов - Управител

ЕИК BG202180912

Уважаеми Госпожи и Господа,

след запознаване с обществената поръчка, документацията към нея и оглед на обекта заявяваме следното:

I.

1. Ако поръчката бъде възложена на нас, ще я изпълним в съответствие с изискванията заложи в Техническата спецификация, действащото законодателство и нормативна уредба.
2. Дейностите в заявките на Възложителя, ще се извършат качествено, в срок и със собствена работна ръка и механизация.
3. Ще използваме квалифициран персонал и ще осигурим необходимата трудова и техническа дисциплина при извършване на дейностите описани в настоящата обществена поръчка.
4. Задължаваме се да опазим имуществото на Възложителя и да издадем обекта във вид годен за експлоатация, като се съобразим с техническите стандарти и действащите законови разпоредби, както и изискванията на ППО, РИОКОЗ и РИОСВ.
5. Поемаме отговорността за осигуряване на безопасност и здраве на Нашите и Вашите служители по време на изпълнението на договора, в случай, че поръчката бъде възложена на нас.

II.

В случай възлагане на обществената поръчка на нас, планираме текущият ремонт да се извърши по следния начин:

с. 233111

с. 233111

с. 233111

с. 233111

233111 с. 233111

Етаж 8

1.

1.1. Вземане на точни размери за изработка на еднокамерен алуминиев прозорец (каса с крило) с двуосово отваряне с нов механизъм, с три или четири точки на затваряне в ляво на съществуваща алуминиева дограма с размери 70/199 см. /стая № 6/

1.2. Демонтаж на повредения подлежащ на подмяна прозорец. /стая № 6/

1.3. Доставка и монтаж на нов прозорец. /стая № 6/ 1 брой

2.

2.1. Вземане на точни размери за изработка на еднокамерен алуминиев прозорец с двуосово отваряне с нов механизъм с три или четири точки на затваряне, в дясно на съществуващата алуминиева дограма с размери 70/199 см. /стая № 6/

2.2. Демонтаж на повредения подлежащ на подмяна прозорец. /стая № 6/

2.3. Доставка и монтаж на нов прозорец. /стая № 6/ 1 брой

3.

3.1. Разсъкляване на съществуващата дограма. /стая № 1 и вътрешна изток/

3.2. Силикониране около външната долна страна на дограма с полиуретанов силикон с UV защита и защита срещу външни атмосферни влияния. /стая № 1 и вътрешна изток/ 8 линейни метра

3.3. Обратно остъкляване. /стая № 1 и вътрешна изток/

4.

4.1. Доставка и смяна на дръжка на PVC прозорец. /стая № 2/ 1 брой

5.

5.1. Извършване на всички необходими дейности, свързани с регулиране на PVC прозорец (отваряем) и смяна на долен насрещник. /стая № 2/ 1 брой

6.

6.1. Разсъкляване на съществуващата дограма. /стайи № 6 и № 7/

сч. 233111

33111 сч. 233111

сч. 233111

сч. 233111 / сч. 233111

6.2.Силикониране около външна страна на дограма с полиуретанов силикон с UV защита и защита срещу външни атмосферни влияния. /стаи № 6 и № 7/ 15 линейни метра

6.3.Обратно остъкляване. /стаи № 6 и № 7/

7.

7.1.Доставка и смяна на дръжка на алуминиев прозорец. /стая № 9/ 1 брой

Етаж 7

8.

8.1.Разстъкляване на съществуваща дограма. /стая № 3, запад/

8.2.Силикониране около външна страна на дограма с полиуретанов силикон с UV защита и защита срещу външни атмосферни влияния. /стая № 3, запад/ 24 линейни метра

8.3.Обратно остъкляване. /стая № 3, запад/

9.

9.1. Разстъкляване на съществуваща дограма. /архив изток/

9.2. Силикониране около външна страна на дограма с полиуретанов силикон с UV защита и защита срещу външни атмосферни влияния. /архив изток/ 5 линейни метра

9.3.Обратно остъкляване. /архив изток/

10.

10.1.Извършване на всички дейности, свързани с отводняване чрез разпробиване и регулиране на PVC прозорец (отваряем). /архив изток/ 1 брой

Етаж 6

11.

ca 233111

11.1. Разстъкляване на съществуващ прозорец. /стая № 1 – деловотство/

11.2.Извършване на всички дейности, свързани с отводняване чрез разпробиване на съществуващ алуминиев прозорец с общ размер: дължина 4,30м/ височина 2,04м /стая № 1 – деловотство/ 1 брой

11.3. Обратно остъкляване. /стая № 1 – деловотство/

ca 233111

ca 233111

ca-233111

233111

ca. 233111

12.

- 12.1. Разстъкляване на съществуващ прозорец. /стая № 1 – деловотство/
- 12.2. Силиконирание около външната долна страна на дограма с полиуретанов силикон с UV защита и защита срещу външни атмосферни влияния. /стая № 1 – деловотство/ 4.40 линейни метра
- 12.3. Обратно остъкляване. /стая № 1 – деловотство/

13.

- 13.1. Разстъкляване на съществуващ прозорец. /стая № 2/
- 13.2. Извършване на всички дейности, свързани с отводняване чрез разпробиване и регулиране на PVC прозорец с общ размер: дължина 18.90м/височина 2.04м (в дължината са включени: вътрешно антре/изток, зала и склад на чистачките). /стая № 2/ 1 брой
- 13.3. Обратно остъкляване. /стая № 2/

14.

- 14.1. Разстъкляване на съществуващ прозорец. /стая № 2/
- 14.2. Силиконирание около външна горна и долна страна на дограма с полиуретанов силикон с UV защита и защита срещу външни атмосферни влияния. /стая № 2/ 38 линейни метра
- 14.3. Обратно остъкляване. /стая № 2/

15.

- 15.1. Извършване на всички необходими дейности, свързани с регулиране и закамяване на алуминиев прозорец (отваряем (втори отваряем, считано от входа на залата)) /стая № 3 / 1 брой

Етаж 5

16.

- 16.1. Доставка и смяна на съществуващ обков с нов (механизъм, дръжка и панти) на ал. прозорец (отваряем). /стая № 2, юг/ 1 брой

17.

- 17.1. Извършване на всички необходими дейности, свързани с регулиране на ал. прозорец (отваряем). /стая № 2, юг/ 1 брой

с.л. 233111

18.

- 18.1. Доставка и монтаж на ограничител на ал. прозорец (отваряем). /стая № 2, юг/ 1 брой

с.л. 233111 с.л. 233111

с.л. 233111

с.л. 233111 с.л. 233111

Етаж 4

19.

19.1. Извършване на всички необходими дейности, свързани с регулиране на PVC прозорец (отваряем). /стая № 3, изток/ 2 броя

20.

20.1. Извършване на всички необходими дейности, свързани с регулиране на PVC прозорец (отваряем). / стая № 2, изток / 1 брой

Етаж 3

21.

21.1. Извършване на всички необходими дейности, свързани с регулиране на ал. прозорец (отваряем). /стая № 4 / 1 брой

22.

22.1. Извършване на всички необходими дейности, свързани с регулиране и закамяване на ал. прозорец (отваряем). /стая № 4 / 1 брой

23.

23.1. Извършване на всички необходими дейности, свързани с регулиране на PVC прозорец (отваряем). /стая № 3 / 3 броя

Етаж 1 (партер)

24.

24.1. Вземане на точни размери за изработка на двойна алуминиева врата с активна част с размери 100/208 см., отваряема навътре, и пасивна част с размер 115/208 см.; единично стъкло 5 мм, горен автомат за затваряне, осем усиления панти, една брава със секретен патрон.

24.2. Демонтаж на съществуваща повредена врата.

24.3. Доставка и монтаж на нова врата. 1 брой

25.

25.1. Вземане на точни размери за изработка на ал. врата – междинна (до охраната) със стъклопакет 20 мм; горен автомат за затваряне; четири усиления панти; брава със секретен патрон; размери общо: 100/205 см.

25.2. Демонтаж на съществуваща повредена врата.

с.л. 233111

с.л. 233111 - с.л. 233111

с.л. 233111

с.л. 233111

с.л. 233111

25.3. Доставка и монтаж на нова врата. 1 брой

26.

26.1. Вземане на точни размери за изработка на ал. врата за офис на сектор "ОА", пред врата на трафопоста с термопанел; четири усиленни панти; брава със секретен патрон; П-образна ал. конструкция от профил 80/40 см., върху която ще бъде поставена врата с общи размери 130/230 см.

26.2. Доставка и монтаж на нова врата. 1 брой

27.

27.1. Вземане на точни размери за изработка на алуминиева бяла врата за входа гишета № 9, 10, 11 и 12 в служебен коридор с термопанел, като се запази съществуващата дървена каса; четири усиленни панти; брава със секретен патрон; с общи размери 106/213 см.

27.2. Демонтаж на стара врата.

27.3. Доставка и монтаж на нова врата. 1 брой

28.

28.1. Вземане на точни размери за изработка на ал. бяла врата за приемна, ревизори с термопанел, като се запази съществуващата дървена каса; четири усиленни панти; брава със секретен патрон; с общи размери 106/213 см.

28.2. Демонтаж на стара врата.

28.3. Доставка и монтаж на нова врата. 1 брой

29.

29.1. Доставка и смяна на брави със секретен патрон на ал. врата, централен вход и приемна 2 броя

30.

30.1. Доставка и смяна на дръжка с нова метална (усилена) на ал. врата, централен вход и западен вход 2 броя

Стълбище

31.

31.1. Премахване на съществуваща външна мазилка около дограма на стълбищните прозорци

31.2. Подмазване. /общо за т 31.1. и 31.2. – 92,40 линейни метра/

СА.233111

233111 СА.233111

СА.233111

СА.233111

СА.233111

32.

32.1. Изработка и външно монтиране на ал. первази с ширина 20 см. Под стълбищните прозорци. 24 линейни метра

Общи

Предпоследният етап на ремонта е под точка 33. и се състои във извършване на всички необходими дейности за възстановяване на обекта в първоначалния му вид (подмазване, шпакловане, боядисване и др.)

Последен етап точка 34. – почистване на обекта и изхвърляне на строителните отпадъци извън района на обекта.

III.

Разделянето на отделните етапи е много условно, тъй като в процеса на работа някои от тях се застъпват и препокриват.

Гаранционните срокове, които предлагаме (декларирани и в образец № 10 от приложената документация) са следните:

1. Гаранционен срок за извършените ремонтни дейности 24 месеца (двадесет и четири месеца), считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол.
2. Гаранционен срок за новите врати и прозорци 36 месеца (тридесет и шест месеца), считано от датата на подписване на приемо-предавателен протокол.
3. Гаранционен срок на вложените стоки и материали 5 (пет години) години.

Срокът за изпълнение, който предлагаме е 25 /двадесет и пет/ календарни дни, считано от датата на подписване на договора.

Дата: 30.03.2015г

Подпис и печат.....

/Димитър Карпузов – Управител/



33111 233111

233111

233111

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От Димитър та 235011 Карпузов, в качеството ми на **Управител на Динамик 2012** ЕООД с ЕИК **BG202180912**, със седалище и адрес на управление **гр. Бургас, к-с Славейков, бл. 33, вх. 4, ет. 5, ап. 14** - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Извършване на текущ ремонт на дограма, включително изработка, доставка и монтаж на нови врати в административната сграда на ТП на НОИ – Бургас”** ви представяме нашето ценово предложение, както следва:

I. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ФОРМИРАНЕТО МУ:

1. За изпълнение предмета на поръчката в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена на нашата оферта възлиза на:

8038.00 лева

Словом: Осем хиляди тридесет и осем лева (без ДДС)

(посочва се цифром и словом стойността без ДДС)

Общата цена е формирана, както следва:

№	Вид дейност	Мярка	Количество	Ед.цена без ДДС	Обща стойност без ДДС
Етаж 8					
1	Изработка и поставяне на нов еднокамерен алуминиев прозорец (каса и крило) с двусово отваряне с нов механизъм с три или четири точки на затваряне, в ляво на съществуващата алуминиева дограма с размери 70/199 см, стая 6. (включително отстраняване на повредения прозорец).	бр.	1	310	310
2	Изработка и поставяне на нов еднокамерен алуминиев прозорец с двусово отваряне с нов механизъм с три или четири точки на затваряне, в дясно на съществуващата алуминиева дограма с размери 70/199 см, стая 6. (включително отстраняване на повредения прозорец).	бр.	1	310	310

та 233111

3	Извършване на силиконирание с полиуретанов силикон с UV защита и защита срещу външни атмосферни влияния около външната долна страна на дограмата, стая 1 и вътрешна, изток.	м.л.	8	12	96
4	Доставка и смяна на дръжка на PVC прозорец, стая № 2.	бр.	1	20	20
5	Извършване на всички необходими дейности, свързани с регулиране на PVC прозорец (отваряем) и смяна на долен насрещник, стая № 2.	бр.	1	20	20
6	Извършване на външно силиконирание около дограмата с полиуретанов силикон с UV защита и защита срещу външни атмосферни влияния, стая № 6 и № 7.	м.л.	15,00	12	180
7	Доставка и смяна на дръжка на алуминиев прозорец, стая № 9.	бр.	1	20	20
Етаж 7					
8	Извършване на външно силиконирание около дограмата с полиуретанов силикон с UV защита и защита срещу външни атмосферни влияния, стая № 3/запад.	м.л.	24.00	12	288
9	Извършване на външно силиконирание около дограмата с полиуретанов силикон с UV защита и защита срещу външни атмосферни влияния, архив/изток.	м.л.	5.00	12	60
10	Извършване на всички дейности, свързани с отводняване чрез разпробиване и регулиране на PVC прозорец (отваряем), стая архив/изток	бр.	1	20	20
Етаж 6					
11	Извършване на всички дейности, свързани с отводняване чрез разпробиване на съществуващ алуминиев прозорец с общ размер: дължина 4,30м/височина 2.04 м, стая № 1/ деловодство.	бр.	1	52	52
12	Извършване на силиконирание с полиуретанов силикон с UV защита и защита срещу външни атмосферни влияния около външната долна страна на дограмата, стая № 1/ деловодство.	м.л.	4.40	12	52.8
13	Извършване на всички дейности, свързани с отводняване чрез разпробиване на съществуващ PVC прозорец с общ размер: дължина 18.90м/височина 2.04м (в дължината са включени: вътрешно антре/изток, зала и склад на чистачките), стая № 2.	бр.	1	227	227
14	Извършване на силиконирание с полиуретанов силикон с UV защита и защита срещу външни атмосферни влияния около външната горна и долна страна на дограмата, стая № 2.	м.л.	38.00	12	456

ср. 233112

15	Извършване на всички необходими дейности, свързани с регулиране и закамяване на алуминиев прозорец (отваряем), стая № 3, втори отваряем, считано от входа на залата.	бр.	1	22	22
Етаж 5					
16	Доставка и смяна на съществуващ обков с нов (механизъм, дръжка и панти) на алуминиев прозорец (отваряем), стая № 2, юг.	бр.	1	43	43
17	Извършване на всички необходими дейности, свързани с регулиране на алуминиев прозорец (отваряем), стая № 2, юг.	бр.	1	15	15
18	Доставка и поставяне на ограничител на алуминиев прозорец (отваряем), стая № 2, юг.	бр.	1	10	10
Етаж 4					
19	Извършване на всички необходими дейности, свързани с регулиране на PVC прозорец (отваряем), стая № 3/изток	бр.	2	15	30
20	Извършване на всички необходими дейности, свързани с регулиране на PVC прозорец (отваряем), стая № 2, изток	бр.	1	15	15
Етаж 3					
21	Извършване на всички необходими дейности, свързани с регулиране на алуминиев прозорец (отваряем), стая № 4	бр.	1	15	15
22	Извършване на всички необходими дейности, свързани с регулиране и закамяване на алуминиев прозорец (отваряем), стая № 4	бр.	1	22	22
23	Извършване на всички необходими дейности, свързани с регулиране на PVC прозорец (отваряем), стая № 3	бр.	3	15	45
Етаж 1 (партер)					
24	Изработка и поставяне на двойна алуминиева врата с активна част с размери 100/208 см, отваряема навътре, и пасивна част с размер 115/208 см; единично стъкло 5 мм, горен автомат за затваряне, осем усиленни панти, една брава със секретен патрон (включително отстраняване на повредената врата)	бр.	1	560	560
25	Изработка и поставяне на алуминиева врата-междинна (до охраната) със стъклопакет 20 мм; горен автомат за затваряне; четири усиленни панти; брава със секретен патрон; размери общо: 100/205 см (включително отстраняване на старата повредена врата)	бр.	1	292	292

1
м. 233111

26	Изработка и поставяне на алуминиева врата за офис на сектор "ОА", пред вратата на трафопоста с термопанел; четири усиленни панти; брава със секретен патрон; П-образна алуминиева конструкция от профил 80/40 см, върху която ще бъде поставена вратата с общи размери 130/230 см	бр.	1	500	500
27	Изработка и поставяне на алуминиева бяла врата за входа гишета № 9, 10, 11 и 12 в служебен коридор с термопанел, като се запази съществуващата дървена каса; четири усиленни панти; брава със секретен патрон; с общи размери 106/213 см (включително отстраняване на старата повредена врата)	бр.	1	250	250
28	Изработка и поставяне на алуминиева бяла врата за приемна, ревизори с термопанел, като се запази съществуващата дървена каса; четири усиленни панти; брава със секретен патрон; с общи размери 106/213 см (включително отстраняване на старата повредена врата);	бр.	1	250	250
29	Доставка и смяна на брави със секретен патрон на алуминиева врата, централен вход и приемна.	бр.	2	20	40
30	Доставка и смяна на дръжка с нова метална (усилена) на алуминиева врата, централен вход и западен вход.	бр.	2	35	70
Стълбище					
31	Премахване на съществуваща външна мазилка около дограмата на стълбищните прозорци и ново външно подмазване.	м.л.	92,4	13	1201,2
32	Изработка и външно монтиране на алуминиеви первази с ширина 20 см. под стълбищните прозорци.	м.л.	24,00	19	456
Общи					
33	Извършване на всички необходими довършителни дейности за възстановяване на обектите в първоначалния им вид (подмазване, шпакловане, боядисване и др.п. около тях)	M2	130	15	1950
34	Почистване на обекта и изхвърляне на строителните отпадъци извън района на обекта.	M3	4	35	140
Обща стойност без ДДС:					8038.00

ср. 2331Д

2. Посочената обща цена включва всички разходи за труд, транспорт, материали, консумативи и други, необходими за изпълнение на поръчката и не подлежи на промяна за периода на нейното действие.

II. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

Плащанията се извършват от Възложителя по банков път, както следва:

- (1) Авансово плащане след сключване на договора в размер на 30 % от общата стойност (без ДДС) в срок от 3 (три) работни дни от представяне на фактура от Изпълнителя;
- (2) Окончателно плащане в срок до 5 (пет) работни дни след подписване на окончателен приемо-предавателен протокол без забележки и представяне на надлежно изготвена фактура от Изпълнителя.

Когато Изпълнителят е сключил договор за подизпълнение, Възложителят извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че Изпълнителят е заплатил на подизпълнителя за изпълнените от тях работи.

Банковата сметка на Изпълнителя е: - IBAN - I *CA 72 DONK*
- BIC - UBBS BGSF при ОББ (Обединена Българска банка)

Дата: *30.03.2015г.*

ПОДПИС: *CA 23311*
/Димитър Карпузов – Управител/

*** Забележка:** Ценовото предложение се представя в отделен запечатан непрозрачен плик и се поставя в плика с офертата.