

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Име на кандидата:.....

Име на обекта: “ Извършване на текущ ремонт в административната сграда -
Обособена позиция № 1 на Т П на Н О И - Габрово “

№ по ред	Видове строително-монтажни работи	Мярка	Количество	Единична цена	Обща цена
1	2	3	4		
	I. Гише за обслужване на инвалиди				
1.	Очукване на варова мазилка	м ²	5,70		
2.	Набиване във фугите между тухлите жезела				
3.	ф 18 - 20 мм. (съобразно фугите) през 25 см. с дължина 30 см.	бр.	11		
	Монтиране на дървени гредички 5/5 см.под железата от двете страни на зида, които са подпряни на пода	м ³	0,27		
4.	Сваляне под железата 1 ред от тухления ред (min 15 см.)	м ¹	2,30		
5.	Поставяне в пролуката 2 броя лозарски колове 8 / 8 см. или 1 брой кол 12 / 12 см.	бр.	2		
6.	Запълване плътно с циментов разтвор около коловете отстрани и отгоре	м ²	0,70		
7.	Отваряне на отвор в тухлен зид 150 мм. ръчно	м ³	0,26		
8.	Доставка и монтаж на алуминиеви гишета с размери 120/100 и 50/100 см	м ²	1,70		
9.	Демонтиране на мивка	бр.	1		
10.	Демонтиране на батерия	бр.	1		

№ по ред	Видове строително-монтажни работи	Мярка	Количество	Единична цена	Обща цена
1	2	3	4	5	6
11.	Изтегляне на проводник 3 x 2,5 мм ² и контакт	бр.	1		
12.	Измазване (обръщане) около гишетата отвън и отвътре	м ¹	7,40		
13.	Изстъргване на латексна боя по стени с измиване	м ²	11,0		
14.	Грундиране на стари мазилки и бетон	м ²	11,0		
15.	Облицовка с гипсокар-тон върху метална или дървена носеща конструкция до 20 м ²	м ²	4,20		
16.	Шпакловане по стара мазилка при ремонти	м ²	14,32		
17.	Грундиране с латексов грунд шпакловани стени	м ²	14,32		
18.	Боядисване с латекс двукратно при ремонти	м ²	14,32		
19.	Събиране на отпадъци в чували по 25 кг.	бр.	5,0		
20.	Пренасяне на чували	бр.	5,0		

м. 2016 год

Съставил:.....

/...../