

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От Димитър *И. 23318* Стоянов, в качеството му на управител на „САМО СТРОЙ“ ЕООД с адрес гр. Самоков, обл. Софийска, ул. „Отец Паисий“ №2 Тел.:0887/22-62-81, факс: 0722/9-21-24 вписано в Търговския регистър с БУЛСТАТ/ЕИК 201608153

За изпълнение на обществената поръчка с предмет: *„Текущ ремонт на сградата на Архивен център – гр.Тетевен, находяща се в гр.Тетевен, ул. „Вършец“ №30“*, съгласно Приложение №1 /количествено-стойностна сметка за необходимите СМР и дейности/, неразделна част от ценовото предложение, и общата цена на нашето предложение възлиза на:

39 441,41лв. без ДДС

Словом: **тридесет и девет хиляди четиристотин четиридесет и един лева и четиридесет и една стотинки без включен ДДС**

1. Общата цена е формирана като сбор от произведенията на количество и единичната цена без включен ДДС за всеки вид СМР и дейности, съгласно *Приложение № 1 /количествено-стойностна сметка за необходимите СМР и дейности/*, неразделна част от ценовото предложение.
2. Предложена обща цена в лева без ДДС за изпълнение предмета на поръчката включва всички разходи по изпълнението на същата (като труд, строителни материали, транспортни разходи и др. подобни).
3. Настоящото ценово предложение е със срок на валидност, покриващ срока на договора и предложената от нас обща цена за изпълнение на обществената поръчка не може да се увеличава за целия срок на договора
4. При несъответствие между предложените единични цени и общата цена, валидна ще бъде общата цена за изпълнение на обществената поръчка. В случай, че бъде открито такова несъответствие, декларираме, че ще приведем единичните си цени в съответствие с общата цена за изпълнение на обществената поръчка.
5. Всякакви допълнителни разходи или дейности във връзка с изпълнението на предмета на поръчката, непредвидени към момента на подаване на ценовото ни предложение и не калкулирани в него ще бъдат изцяло за наша сметка.
6. При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ще представим парична, банкова гаранция или застраховка за изпълнение на задълженията по договора в размер на 5% от стойността на договора, без ДДС.
7. Към ценовото предложение прилагам попълнено, подписано и подпечатано Приложение №1 – Количествено-стойностна сметка за необходимите СМР и дейности за изпълнение на обществената поръчка.

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Плащанията се извършват по банков път в 10-дневен срок от завършване на ремонтните дейности, подписване на Протокол Образец 19 за действително извършените СМР и представена фактура от страна на Изпълнителя. Банкова сметка на Изпълнителя, по която ще бъде извършено плащането по договора.

Банка:


IBAN

BIC

И. 72 201К

Дата:27.06.2017

Подпис: Димитър Стоянов - управител



ПРИЛОЖЕНИЕ №1

КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

за необходимите СМР и дейности за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
"Текущ ремонт на сградата на Архивен център-гр. Тетевен, находяща се в гр. Тетевен, ул. "Вършец" №30"

№ по ред	Вид СМР и дейности	Мярка	Количество	Ед. Цена в лева без ДДС	Обща стойност в лева без ДДС
1	2	3	4	5	6
I.	РАМПА ЗА ИНВАЛИДИ ГЛАВЕН ВХОД - сграда на Обединен осигурителен архив				
1	Направа на ръчен изкоп за рампа	м3	5,76 ✓	35,40 лв.	203,90 лв.
2	Бетон основни рампа клас В15 с доставка	м3	5,76 ✓	127,30 лв.	733,25 лв.
3	Направа на насип с трамбоване на пластове през 20 см	м3	3 ✓	28,60 лв.	85,80 лв.
4	Изпълнение на кофражни работи стени рампа	м2	9,6 ✓	24,20 лв.	232,32 лв.
5	Доставка и полагане на бетон стени рампа клас В20 с доставка	бр.	1,6 ✓	135,80 лв.	217,28 лв.
6	Доставка и монтаж на армировка двойна заварена мрежа 5ф8 в стени и плоча	кг	345 ✓	2,70 лв.	931,50 лв.
7	Доставка и полагане на бетон плоча и бордове рампа клас В20 с доставка	м3	1,95 ✓	135,80 лв.	264,81 лв.
8	Доставка и монтаж на паравент илюминация с височина 0,95 м от двете страни на рампата	мл	17 ✓	152,40 лв.	2 590,80 лв.
9	Доставка и монтаж на каменна настилка рампа	м2	10,5 ✓	32,70 лв.	343,35 лв.
10	Демонтаж и монтаж на каменни плочи / червен варовик/	м2	15,5 ✓	18,70 лв.	289,85 лв.
11	Доставка и монтаж на бетон клас В 20 за настилка	м3	4,2 ✓	135,85 лв.	570,57 лв.
	ОБЩА СТОЙНОСТ РАМПА ЗА ИНВАЛИДИ ГЛАВЕН ВХОД				6 463,43 лв.
II.	ГЛАВЕН ВХОД - входна врата				
1	Демонтаж и монтаж на нова алуминиева дограма 400/365	м2	14,6 ✓	137,40 лв.	2 006,04 лв.
2	Демонтаж и монтаж на каменна облицовка около врати	м2	4,5 ✓	18,70 лв.	84,15 лв.
	ОБЩА СТОЙНОСТ ГЛАВЕН ВХОД				2 090,19 лв.
III.	САНИТАРНИ ВЪЗЛИ ЗА ИНВАЛИДИ НА I и II ЕТАЖ - сграда на Обединен осигурителен архив				
1	Демонтаж на съществуващи врати	бр.	5 ✓	9,80 лв.	49,00 лв.
2	Доставка и монтаж на нови алуминиеви врати тоалетни 90/200	бр.	4 ✓	202,30 лв.	809,20 лв.
3	Доставка и монтаж на нова метална врата коридор I етаж с огнеустойчивост EI30	бр.	1 ✓	427,95 лв.	427,95 лв.
4	Демонтаж на съществуваща стена от ГКВ 12,5 см	м2	7,8 ✓	12,70 лв.	99,06 лв.
5	Направа на стена от ГКВ - прегради тоалетна предверие	м2	7,8 ✓	44,78 лв.	349,28 лв.
6	Направа на фаянсва облицовка стени нова тоалетна	м2	38,5 ✓	27,30 лв.	1 051,05 лв.
7	Доставка и монтаж на дръжки за инвалиди	бр.	4 ✓	122,00 лв.	488,00 лв.
8	Преместване на тоалетна чиния на I и II ЕТАЖ	бр.	2 ✓	29,59 лв.	59,18 лв.
9	Извозване на строителни отпадъци	м3	15 ✓	9,50 лв.	142,50 лв.
10	Допълнителни работи санитарни възли	бр.	1 ✓	150,00 лв.	150,00 лв.
	ОБЩА СТОЙНОСТ САНИТАРНИ ВЪЗЛИ ЗА ИНВАЛИДИ НА I и II ЕТАЖ				3 625,22 лв.
IV.	РЕМОНТ ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ				
1	Демонтаж на съществуващ воалит	м2	410 ✓	0,90 лв.	369,00 лв.
2	Доставка и монтаж на дървена покривна конструкция	м3	10,5 ✓	327,80 лв.	3 441,90 лв.
3	Доставка и монтаж на ОСБ 15 мм	м2	650 ✓	13,10 лв.	8 515,00 лв.
4	Доставка и полагане на два пласта воалит с посипка	м2	500 ✓	12,10 лв.	6 050,00 лв.
5	Демонтаж на съществуващи улици	мл	280 ✓	0,80 лв.	224,00 лв.
6	Демонтаж на съществуващи водосточни тръби	мл	145 ✓	0,80 лв.	116,00 лв.
7	Доставка и монтаж на нови улици ф125	мл	280 ✓	9,50 лв.	2 660,00 лв.
8	Доставка и монтаж на водосточни тръби ф125	мл	180 ✓	10,40 лв.	1 872,00 лв.
9	Извозване на строителни отпадъци	м3	15 ✓	8,50 лв.	127,50 лв.
10	Доставка и монтаж на снеготзадържащи скоби горен покрив	бр.	500 ✓	1,50 лв.	750,00 лв.
	ОБЩА СТОЙНОСТ РЕМОНТ ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ				24 125,40 лв.
V.	ДРУГИ ВИДОВЕ РАБОТИ				
1	Репариране на каменна облицовка фасади с монтаж и демонтаж скеле и доставка на нови плочи	м2	28 ✓	37,80 лв.	1 058,40 лв.
2	Варова мазилка	м2	2 ✓	13,55 лв.	27,10 лв.
3	Гипсова шпакловка по стени	м2	8 ✓	13,75 лв.	110,00 лв.
4	Латекс по стени	м2	10 ✓	6,35 лв.	63,50 лв.
	ОБЩА СТОЙНОСТ ДРУГИ ВИДОВЕ РАБОТИ				1 259,00 лв.
	Всичко стойност на СМР по раздели I, II, III, IV и V в лева без ДДС				37 563,25 лв.
	Непредвидени работи 5 %				1 878,16 лв.
	Обща стойност в лева без ДДС за изпълнение предмета на поръчката				39 441,41 лв.

ЗАБЕЛЕЖКА: Приложение №1 - Количествено стойностна сметка за необходимите СМР и дейности е неразделна част от Ценовото предложение на участника

Дата: 27.06.2017

Подпис
Димитър Стоянов - управител

СОСТ
СА 233 АД