



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ - МОНТАНА

Изх. № 1030-11-101/3
Дата: 14.06.2019г.

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
ЛИЦА

РАЗЯСНЕНИЕ

по чл. 180 от Закона за обществените поръчки

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с получено в ТП на НОИ – Монтана по електронна поща montana@nssi.bg писмо вх. № 1030-11-101/12.06.2019 г. с искане за разяснение относно обществена поръчка с предмет „Изграждане на газова инсталация и ремонт на отоплителна инсталация в административната сграда на ТП на НОИ – Монтана“, Ви уведомяваме следното:

Въпрос: За позициите под № 28 – доставка и монтаж на PVC канал Ф 50/80 мм – 250 метра и № 29 – доставка и монтаж на PVC канал Ф 35/80 мм – 304 метра има някакво несъответствие. Такъв тип тръби не се предлагат от доставчици и физически не се ползват. Същевременно не се разбира и не е описано в документацията за какво ще се ползват при СМР на обекта.

Отговор: Предвидените в позиции № 28 и № 29 PVC канали ще се използват за скриване на PP тръби с диаметри от ф 20 мм до ф 40 мм от ново изградената хоризонтална тръбна мрежа, преминаващи по пода на помещенията с цел запазване на естетическия им вид. Вертикалните отклонения от PP тръба ф 20 мм захранващи съществуващите отоплителни тела няма да се полагат в PVC канали.

Прилагаме извадка от техническата спецификация на описаните в количествената сметка канали, предлагани на пазара:

Адаптируема система кабелни канали DLP с огъващ се капак.

Използва се при целия монтаж, дори и при ъглите.

*Без рязане

*С един капак се покриват няколко последователни ъгъла за оптимални резултати

*Приспособява се перфектно към кабелния канал дори и при най-сложния монтаж

*Отлично закрепване към основата

*Предварително маркирана основа на две различни височини за по-лесно прикрепване към стената

*Променящи се ъгли – вътрешните и външни ъгли са проектирани за монтаж дори към неравни повърхнини

* Механизмите се инсталират към основата на кабелния канал с носеща рамка.

Прорезите и механизмите се покриват с декоративна рамка.

Полагането на тръбите в каналите е както следва:

PP тръба ф 20 mm - полагане в DLP Кабелен канал 35x80 mm

PP тръба ф 25 mm - полагане в DLP Кабелен канал 35x80 mm

PP тръба ф 32 mm - полагане в DLP Кабелен канал 50x80 mm

PP тръба ф 40 mm - полагане в DLP Кабелен канал 50x80 mm

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ – МОНТАНА
ИВАНКА ДИМИТРОВА АЛЕКСАНДРОВА

*чл 36а, ал. 3/ЗОН
(П)*
Длъжностно лице по чл. 7, ал. 1 от ЗОП, съгласно
заповед № 1016-40-429/27.03.2019 г. на управителя на НОИ