

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА ПЛЕВЕН
Вх. №. <i>МК-417-1#1</i>
<i>18.05.2015г</i>

за извършване на текущ ремонт

в административна сграда на ТП на НОИ - Плевен

Предметът на настоящата обществена поръчка е за извършване на текущ ремонт в Обединена приемна на Териториалното поделение на НОИ – Плевен, с адрес гр. Плевен, пл. „Иван Миндиликов“ № 8, сутеренен етаж и има за цел:

- подобряване условията на труд на служителите и обслужване на гражданите в Обединена приемна, намираща се в административната сграда на ТП на НОИ – Плевен;

Обществената поръчка включва в обхвата си:

1. Подготвителни дейности:

1.1. Осигуряване на достъп до наводнения участък на стена в архив на Обединена приемна чрез преместване на архивните документи и стелажи от Възложителя.

1.2. Оглед на помещенията и запознаване с СМР, предмет на обществената поръчка;

2. СМР по стени:

2.1. Демонтажни работи:

2.1.1. демонтаж на съществуващи вертикални текстилни щори;

2.1.2. демонтаж на гипсокартонови плоскости с нарушена цялост;

2.2. Монтажни работи:

2.2.1. поставяне на нови гипсокартонови плоскости;

2.2.2. полагане на нова гипсова шпакловка върху новите гипсокартонови плоскости и върху места по стените с нарушена повърхност;

2.2.3. грундиране и боядисване на стени с латекс – бял цвят на два пласта;

3. Довършителни работи:

3.1. монтаж на нови текстилни щори тип руло, със странично водене и закрепване към таван и под;

3.2. почистване на помещението и изхвърляне на всички отпадъци;

3.3. връщане на съответните места на преместените архивни документи и стелажи.

План-график за изпълнение на дейностите

Преди започване изпълнението на дейностите за реализиране изискванията на Възложителя, Изпълнителят да изготви график (съгласуван от Възложителя), съответстващ на техническото му предложение. В графика да са отразени дейностите в последователност. Дейностите, включени в графика, трябва да съответстват на подробната количествена сметка. План-графикът следва да бъде представен при подписване на договора и одобрен от Възложителя за 3 календарни дни.

Работният график за изпълнение на дейностите да е съобразен с неработните дни, поради обстоятелството, че демонтажните и монтажни работи ще бъдат извършвани задължително в неработно време (почивни или празнични дни) на ТП на НОИ- Плевен.

Забележка:

1. Преди въвеждане обекта в редовна експлоатация ще бъде изготвен двустранно подписан приемо-предавателен протокол, с който да се удостовери качествено и точно извършване на СМР, описани в Техническите спецификации.

2. Доставките да са придружени със сертификат от производителя за произхода на материалите и съответната гаранция.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Количествено-стойностна сметка

**гр. Плевен
08.05.2015 г.**

ИЗГОТВИЛ:

/Красимир Николов/