

Техническа спецификация

I.Обект: Строителство

1. Текущ ремонт на административна сграда на ТП на НОИ – Пловдив, ул.“Скайлер“ №5

Място на изпълнение на поръчката: Административна сграда на ТП на НОИ – Пловдив, находяща се на ул.“Скайлер“ № 5

Срок за изпълнение: Срокът на изпълнение на строително - ремонтните работи (CPP) е до 60 календарни дни от подписване на двустранен протокол за откриване на строителната площадка.

Срок на договора: Срокът на договора за обществена поръчка приключва с извършването и приемането на всички CPP (включително монтаж на демонтираните стелажи), представянето на предвидените в проекта на договор документи от страна на Изпълнителя и извършване на дължимите плащания.

Строително ремонтните работи са подробно изброени в Количествената сметка към настоящите технически спецификации.

Съществуваща ситуация:

Помещението за архив на ТП на НОИ, гр.Пловдив е разположено изцяло под кота външен терен на съществуваща сграда, построена около 1930 г. На по-късен етап е направено разширение, чито основи са от стоманобетон, измазани с варова мазилка.

Вероятно няма изпълнени хидроизолации по време на строителството или ако има такива са компроментирани и външната влага от терена прониква безпрепятствено в помещението. Няма видими следи от проникване на вода в течна фаза. Видимите следи са от постоянна капилярна влага – мухлясала и деструктирана мазилка и висока влажност в помещението, която в момента се контролира чрез вентилация и влагоабсорбатори, но очевидно това не е достатъчно да осигури суха среда за съхранение на архива.

II.Техническа спецификация – изисквания към изпълнението на строително-ремонтните работи.

1.Качеството на строително-ремонтните работи (CPP) следва да бъде в съответствие с действащите нормативни изисквания.

1.1. Изпълнителят е длъжен да осигури постоянно техническо ръководство на обекта, което да ръководи CPP и да води стриктно всички необходими документи в процеса на изпълнение на обществената поръчка.

1.2. Гаранционни срокове – съгласно чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ и чл. 20 на Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, но не по-малко от 5 години.

1.3. Материалите, изделията и елементите, които ще бъдат използвани при изпълнение на строително-ремонтните работи, трябва да съответстват на изискванията по БДС, въвеждащи европейските стандарти, които са хармонизирани с европейските

технически директиви или въвеждащи международни стандарти. Материалите за изпълнение следва да са в съответствие с Количествената сметка към настоящите Технически спецификации, като влаганите материали да бъдат със съответната здравина и дълготрайност, необходими за целите, за които ще бъдат използвани.

1.4. За всеки един от материалите, изделията и елементите, които ще бъдат използвани при изпълнението на обществената поръчка, участникът следва да представи декларации за съответствие.

1.5. Срок за отстраняване на дефекти, проявили се в рамките на гаранционния срок - 10 (десет) работни дни.

1.6. След приключване на строително-ремонтните работи цялата ремонтна площадка да се предаде на Възложителя напълно почистена.

2. Контрол при изпълнението на CPP.

2.1. Възложителят има право да упълномощи свой представител, който да посещава площадката на строителните работи по всяко време, с цел контрол върху спазване на техническото решение и качеството на изпълнение.

2.2. Изпълнителят писмено уведомява Възложителя за приемане и разплащане при завършване на обекта.

2.3. В срок от 7 (седем) работни дни, след получаване на уведомителното писмо и документите за доказване и актууване на извършените CPP, Възложителят назначава комисия, която да направи оглед на представените за приемане CPP. Комисията приема (ако следва) извършените CPP или разпорежда поправянето им от Изпълнителя с мотивирано предписание. След извършване на предписаните поправки, Изпълнителят осъществява необходимите корекции в съответната документация. Коригираните документи се представят на Възложителя за приемане. За доказване приемането на CPP се съставя двустранно подписан приемо-предавателен протокол.

2.4. Качеството на изпълнените CPP и замерването им се извършва съгласно изискванията на действащата нормативна уредба.

3. Здравословни и безопасни условия на труд и пожароопасност

При изпълнението на CPP стриктно да се спазват действащите нормативни документи по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Да се изработи и представи Работен план по организация и изпълнение на строителството (РПОИС) и План за пожарна безопасност.

4. Опис на основните видове CPP.

4.1. Подготовка на помещението за ремонт – покриване на стелажите с PE полиетилен, частичен демонтаж на стелажи под непрекъснато наблюдение от представител на Възложителя.

4.2. Изкъртване на мазилка от вертикални стени, обрушване на остатъци от варови частици с телена четка и изнасяне на строителния отпадък ръчно извън помещението в контейнер за строителни отпадъци, осигурен от Изпълнителя.

4.3. Запълване на кухини и неравности в бетон с хидроизолационен продукт на циментова основа за негативно водно налягане на 30 % от подлежащата на изолиране площ.

4.4. Направа на холkeri с катет 20/20 mm по всички ъгли на пода и тавана със специален хидроизолационен циментов продукт за негативно водно налягане.

4.5. Направа на мазана безшевна хидроизолация на циментова основа за негативно водно налягане – две ръце.

4.6. Направа на варова мазилка по стени с дебелина 2 см.

4.7.Грунд и латекс по стени.

4.8.Външна обработка на бучарда във вътрешен двор на височина 50 см и 100 см хоризонтално с хидроизолация на циментова основа за позитивно водно налягане – двукратно.

4.9.Запълване на фуги и пукнатини с циментов разтвор и обработка с хидроизолация на циментова основа за позитивно водно налягане на връзка тротоарни площи и каменна зидария (фасада към улица) – двукратно.

4.10.Монтаж на демонтираните при подготовката на помещението за ремонт стелажи.

5.Изисквания към строителните материали

5.1.Хидроизолационни материали

- да имат способност да кристализират структурата на бетон, камък, керамика;
- предназначените за вътрешна обработка материали да са за негативно водно налягане;
- предназначените за външна обработка материали да са с позитивно водно налягане;
- ако са повече от един продукт, да са на един производител и да се употребяват в система;
- да са сертифицирани по EN 1504-2 или еквивалент

5.2.Мазилка

- да отговаря на БДС EN13914-2-2015 или еквивалент
- латексова боя за вътрешно боядисване – да отговаря на БДС EN13300:2004 или еквивалент

Забележка: Всички дейности, които следва да се извършат от Изпълнителя във връзка с изпълнението на обществената поръчка, са описани в Количество сметка – неразделна част от настоящите Технически спецификации.

Количество сметка

№	Вид на работата	Мярка	количество
1	Подготовка на помещението за ремонт – покриване на стелажите с PE полиетилен	кв.м	400
2	Частичен демонтаж на стелажи и монтаж на същите след CPP	м	18
3	Изкъртване на мазилка от вертикални стени, обрушване на остатъци от варови частици с телена четка и изнасяне на строителния отпадък ръчно извън помещението в контейнер за строителни отпадъци	кв.м	143
4	Запълване на кухини и неравности в бетон с хидроизолационен продукт на циментова основа за негативно водно налягане на 30 % от подлежащата на изолиране площ	кв.м	43
5	Направа на холери с катет 20/20 мм по всички ъгли на пода и тавана със специален хидроизолационен циментов продукт за негативно водно налягане	м	85
6	Направа на мазана безшевна хидроизолация на циментова основа за негативно водно налягане – две ръце	кв.м	143

7	Направа на варова мазилка по стени с дебелина 2 см	кв.м	143
8	Грунд и латекс по стени	кв.м	143
9	Външна обработка на бучарда във вътрешен двор на височина 50 см и 100 см хоризонтално с хидроизолация на циментова основа за позитивно водно налягане – двукратно	кв.м	26.7
10	Запълване на фуги и пукнатини с циментов разтвор и обработка с хидроизолация на циментова основа за позитивно водно налягане на връзка тротоарни площи и каменна зидария (фасада към улица) – двукратно	кв.м	5
11	Контейнер за строителни отпадъци	бр.	2

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка с предмет:

**“Текущ ремонт на архивно помещение в административната
сграда на ТП на НОИ – Пловдив, находяща се на адрес гр.
Пловдив, ул. “Скайлар” №5”**

21.369, ап. 3, зон

**ДО
ДИРЕКТОРА
НА ТП НА НОИ – ПЛОВДИВ**

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

От Атанас Димитров Юнаков

(*трите имена на представляваща участника*)

като представител /нълноменщик на : »Ай енд Ди Билд« ООД

(*наименование на участника*)

ЕИК по чл.23 от Закона за търговския регистър 203431926,
със седалище и адрес на управление

гр. Асеновград, п. к. 4230, ул. „Акация“ № 29

УВАЖАЕМА ГОСПОДСТВО ДИРЕКТОР,

Във връзка с участието ни в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП с предмет: “**Текущ ремонт на архивно помещение в административната сграда на ТП на НОИ – Пловдив, находяща се на адрес гр. Пловдив, ул. “Скайлер” №5**”, след като се запознахме с условията за участие и изискванията на Възложителя съгласно утвърдената документация за обществена поръчка, приемаме да изпълним обществената поръчка съгласно Техническите спецификации и предоставяме на вниманието Ви следното предложение за изпълнение на поръчката:

1. Приемаме да изпълним настоящата поръчка за срок от **60 (шестдесет) календарни дни** от подписане на двустранен протокол за откриване на строителната площадка.

2. С подаването на оферта се съгласяваме с всички условия на Възложителя, в т.ч. определения от него срок на валидност на оферти (**120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на оферти**) и с проекта на договор.

3. Приемаме да осигурим за срока на договора постоянно техническо ръководство на обекта, което да ръководи CPP и да води стриктно всички необходими документи в процеса на изпълнение на обществената поръчка.

4. Предлагаме гаранционен срок на извършения ремонт съгласно чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ и чл. 20 на Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти – 5 години.

5. Материалите за изпълнение ще са в съответствие с Количествоената сметка към Технически спецификации, утвърдени от Възложителя, като влаганите материали ще бъдат със съответната здравина и дълготрайност, необходими за целите, за които ще бъдат използвани.

6. След приключване на строително-ремонтните работи цялата ремонтна площадка ще предадем на Възложителя напълно почиствана.

7. При изпълнението на CPP стриктно ще спазваме действащите нормативни документи по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

8. Ще изработим и представим Работен план по организация и изпълнение на строителството и План за пожарна безопасност.

9. Приемаме при извършване на ремонта да извършим следните, описани в Техническите спецификации, дейности:

9.1. Подготовка на помещението за ремонт – покриване на стелажите с РЕ полиестилен, частичен демонтаж на стелажи под непрекъснато наблюдение от представител на Възложителя.

7/11/2019, сч. 3, зап. 1

9.2. Изкъртване на мазилка от вертикални стени, обрушване на остатъци от варови частици с телена четка и изнасяне на строителния отпадък ръчно извън помещението в контейнер за строителни отпадъци, осигурен от Изпълнителя.

9.3. Запълване на кухини и неравности в бетон с хидроизолационен продукт на циментова основа за негативно водно налягане на 30 % от подлежащата на изолиране площ.

9.4. Направа на холери с катет 20/20 mm по всички ъгли на пода и тавана със специален хидроизолационен циментов продукт за негативно водно налягане.

9.5. Направа на мазана безшевна хидроизолация на циментова основа за негативно водно налягане – две ръце.

9.6. Направа на варова мазилка по стени с дебелина 2 см.

9.7. Грунд и латекс по стени.

9.8. Външна обработка на бучарда във вътрешен двор на височина 50 см и 100 см хоризонтално с хидроизолация на циментова основа за позитивно водно налягане – двукратно.

9.9. Запълване на фуги и пукнатини с циментов разтвор и обработка с хидроизолация на циментова основа за позитивно водно налягане на връзка тротоарни площи и каменна зидария (фасада към улица) – двукратно.

9.10. Монтаж на демонтирани при подготовката на помещението за ремонт стелажи.

10. При осъществяване на ремонта ще използваме материали, отговарящи на изискванията на Възложителя:

10.1. Хидроизолационни материали: Кристализиращ хидроизолационен шлам Ceresit-CR 90 за положително и отрицателно водно налягане; Реакция на огън-Клас A1; Абсорбация на вода- $\leq 1,04 \times 10^{-4} \text{ Kg/m}^2 \text{ h}^{0.5}$ Клас W3. Предпазва бетона от проникване на вода (при жилищни и промишлени, нови или стари сгради) във вътрешни, външни, подземни или надземни стени, резервоари и пр.- срещу водното налягане. Хармонизирана техническа спецификация-SR EN 1504-2:2005

/марка, модел, клас, ниво, технически характеристики/.

10.2. Мазилка: RÖFIX- 510; Ракция на огън- Клас A1; Абсорбация на вода- W0. Хастарна мазилка за вътрешни стени, тавани и слабо валгонатоварени фасади. Подходяща за мокри помещения в жилища, преди облицовка с площи. Хармонизирана техническа спецификация- EN 998-1:2010

/марка, модел, клас, ниво, технически характеристики/.

10.3. Латексова боя за вътрешно боядисване: Терафлекс® AQUARELLE. Интериорна латексна боя с висока покривност и много ниска разходна норма за изключително равномерно боядисване с ефект на кадифе. Приложима е при основи, като бетон, гипсови и варо-циментови мазилки и шпакловки, гипсокартон и много други. Подходяща е за полагане върху здрави покрития на стени и тавани от стари вододисперсионни бои. Хармонизирана техническа спецификация- БДС EN 13300; БДС EN 1062-1.

/марка, модел, клас, ниво, технически характеристики/

Забележка: Подробно се описват всички технически характеристики на предлаганите строителни материали, доказващи изпълнението на изискванията на Възложителя, описани в Техническите спецификации, като се представят и документите съгласно т. 60.5.1 от Указанията за участие.

11. При сключване на договора ще предоставим на Възложителя поименен списък с имената и телефоните на лицата, които ще изпълняват строителството, предмет на настоящата поръчка.

12. След сключване на договора ще предоставим на Възложителя персонални декларации от лицата с достъп до обекта, за опазване на служебната и конфиденциална информация, станала им известна при или по повод сключването или изпълнението на договора.

13. След сключване на договора ще представим персонална/и декларация/и от ръководителя/ите на използвания/те от нас подизпълнител/и за опазване на служебната и конфиденциална информация, станала им известна при или по повод сключването или изпълнението на договора (ако е приложимо).

71.369, ап. 3, 30п

14. Ще носим пълна отговорност за осигуряване на безопасността и здравето на служителите на НОИ, на своите служители и на трети лица, по време на извършване на дейностите по изпълнение на поръчката, в изпълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и всички относими нормативни актове, действащи на територията на Република България.

15. Ще отстраняваме дефекти, проявили се в рамките на гаранционния срок, в срок от 10 (десет) работни дни от уведомяването ни за проблема.

16. Съобщения за възникнал проблем или рекламиации от Възложителя, ще приемаме по някой от следните начини: тел./факс: +359 32 94 00 38/+359 32 94 00 38, e-mail: office@adbuid.bg

(телефон и/или факс и e-mail)

Дата: 30.09.2019 г.

Подпис и печат:


Атанас Юнаков
/име и фамилия/
Управител
/дължност на представляващия участника/



ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ 00500

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Ceresit CR 90

2. Предвидена употреба / употреби:

Предпазване на бетона от проникване на вода (при жилищни и промишлени, нови или стари сгради) във вътрешни, външни, подземни или надземни стени, резервоари и пр. – срещу водното налягане) – принцип I (PI), 1.3 покритие (A)

3. Производител:

Henkel Romania Operation srl

Pantelimon, Șoseaua de Centură nr. 78, Pantelimon, jud. Ilfov
неприложимо

4. Упълномощен представител:

Система 1

5. Система / системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:

SR EN 1504-2:2005

- 6a. Хармонизиран стандарт:

ICECON CERT, NB 2204

- 6b. Европейски документ за оценяване:

неприложимо

7. Декларириани експлоатационни показатели:

неприложимо

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Якост на опън при първоначално залепване	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ FP:A	SR EN 1504-2:2005
Водна паропроницаемост	$SD < 5 \text{ m}$ Клас I	
Абсорбция на вода	$\leq 1,04 \times 10^{-4} \text{ Kg/m}^2 \text{h}^{0.5}$ Клас W3	
Съдържание на опасни вещества	Виж ИЛБ	
Реакция на огън	Клас A1	

8. Подходяща и/или специфична техническа документация :

неприложимо

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (EC) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от по-горе произведен.

Подписано за и от името на производителя:

Аурора *Реджисет/ЕС/Л76/679*
Ръководител „Контрол на качеството“

Емилия *Реджисет/ЕС/Л76/679*
Ръководител „AC PD ЕЕ Юг“

21.369, гр. Д.сон

21.369, гр. Д.сон

Букурещ, 20.03.2017 г.
(место и дата на издаване)



21.369, гр. Д.сон

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ (DOP)

№ 2175

Тип на продукта

Разтвор с общо предназначение за мазилка GP

Уникален идентификационен код на типа продукт
RÖFIX 510

Предвидена употреба

Разтвор с общо предназначение за мазилка (GP) за вътрешно и външно приложение

Производител

РЬОФИКС АД • Бадщрасе 23 • A-6832 Рьотис РЬОФИКС
ЕООД • ул. Спартак №10 • BG-4490 Септември

Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели
Система 4

Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	Клас А1	EN 998-1:2010
Абсорбция на вода	W 0	
Коефициент на дифузия на водни пари	ок. 20	
Якост на сцепление при опън	0,25 N/mm ²	
Коефициент на топлопроводност (таблична стойност)	$\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,47 \text{ W/(m K)}$ при $P=50\%$ $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,54 \text{ W/(m K)}$ при $P=90\%$ (таблични стойности)	
Дълготрайност	NPD	
Опасни вещества	NPD	

Посочените експлоатационни показатели на продукта съответстват на декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация се издава изцяло на отговорността на производителя.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



21.06.91, ат. З. Зон

Подписано за и от името на производителя от:

инж. Красимир Христов - управител
(Име и длъжност)

гр. Септември, 12.06.2014

(место и дата на издаване)

21.369.91.3.802
"Рофикс" ЕООД
гр. Септември, ул. "Спартак" № 10
тел.: 032740000, факс: 032/405929
e-mail: office.sep@septemvri.drofix.com

(подпись)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

21.369.91.3.802

21.369.91.3.802

21.369.91.3.802



ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ
НА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ

съгласно приложение 1 на Наредба № РД-02-20-1

№ 2015- 3- 005

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

ТЕРАФЛЕКС® AQUARELLE

2. Национални изисквания (заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството, национален нормативен акт), техническа спецификация (национален стандарт, българско техническо одобрение), приложими за строителния продукт

БДС EN 13300; БДС EN 1062-1

**НАРЕДБА за ограничаване емисиите на летливи
органични съединения при употребата на органични
разтворители в определени бои, лакове и
авторепаратурни продукти**

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:

**висококачествена интериорна латексна боя
с висока покривност и много ниска разходна норма
за изключително равномерно боядисване с ефект на кадифе**

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя и място на производство:

**МАРИСАН и КОЛЕВ АД
Русе - 7009, Източна Промишлена Зона, ул. Калън дере № 15**

5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо):

Не е приложимо

6. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо):

**Изпитвателна лаборатория за строителни материали към Марисан и Колев
АД, гр. Русе издаде протокол от изпитване на № 9/24.04.2012г.**

Ча. 369, ат. 3, Зон

БЪРНО С ОРИГИНАЛ



Ча. 369, ат. 3, Зон

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ



МАРИСАН

БИЖУТЕРИИ В СТРОИТЕЛСТВОТО

Лаборатория „OMNITEST“ – Румъния с Идентификационен номер на сертификата за акредитация LI 305/2013 издаде протокол от определяне на летливи органични съединения № 151/21.03.2014г.

7. Декларирани показатели на характеристиките на строителния продукт:

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПОКАЗАТЕЛ	МЕТОД ЗА ИЗПITВАНЕ/ИЗЧИСЛЕНИЕ/ОПРЕДЕЛЯНЕ
Блясък	матов	БДС EN ISO 2813:2001
Зърнометричен състав	< 100 мкм	БДС EN 13300:2004
Пътност	1,5 ± 0,05 kg/m ³	БДС EN ISO 2811-1:2011
Съдържание на нелетливи вещества	≥ 60 %	БДС EN ISO 3251:2008
Съдържание на летливи отганични съединения	≤ 30 g/l (кат.A/a)	БДС EN ISO 11890-2:2013

8. Характеристиките на строителния продукт, посочен в т.1, имат показатели, съответстващи на декларираните съгласно т.7.


Тази декларация за характеристиките на строителния продукт се издава изцяло на отговорността на производителя съгласно т.4 или на упълномощения представител съгласно т.5.

Подписано за и от името на производителя (упълномощения представител):

Русе
04.03.2015г.

Изп. Директор:

/Ст. Колев



2

ДЕКЛАРАЦИЯ*

че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд

Долуподписаният/ната Атанас Димитров Юнаков,
Управител,

(посочете длъжността)

на «Ай енд Ди Билд» ООД,

(посочете наименованието на участника)

с ЕИК/код по регистър БУЛСТАТ/ регистрационен номер или друг идентификационен код на участника (ако изпълнителят е лице, установено в друга държава членка на ЕС или трета страна) № 203431926, идентификационен код по ДДС (ако има регистрация) BG 203431926

- участник в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП с предмет: **“Текущ ремонт на архивно помещение в административната сграда на ТП на НОИ – Пловдив, находяща се на адрес гр. Пловдив, ул. “Скайлър” №5”.**

в качеството ми на

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

2. Във връзка с деклариране на посочените в т. 1 обстоятелства съм запознат от документацията на поръчката с органите, от които мога да получа необходимата информация за приложимите правила и изисквания, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

30.09.2019 г.

(дата на подписване)

ДЕКЛАРАТОР:

.....

(подпись и печат)



21.36a, си. 3 зон

* Декларацията се попълва от представител на участника по регистрация или от упълномощено лице

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка с предмет:

“Текущ ремонт на архивно помещение в административната сграда на ТП на НОИ – Пловдив, находяща се на адрес гр. Пловдив, ул. “Скайлар” №5”

**ДО
ДИРЕКТОРА
НА ТП НА НОИ - ПЛОВДИВ**

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От Атанас Димитров Юнаков,
т.н. 36а, ап. 3 (трите имена на представляваща участника)
 ЕГН 661 679, адрес: Република / ЕС / 1076 / 679,
 л.к. № Ремонт бс/, изд. на Ремонт бс/ г. от МВР Ремонт бс/ ЕС / 1076 / 679,
 като представител /нълномощник на : »Ай енд Ди Билд« ООД
 (наименование на участника)

ЕИК по чл.23 от Закона за търговския регистър 203431926,
 със седалище и адрес на управление гр. Асеновград, ул. „Акация“ № 29

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Във връзка с участието ни в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП с предмет: “Текущ ремонт на архивно помещение в административната сграда на ТП на НОИ – Пловдив, находяща се на адрес гр. Пловдив, ул. “Скайлер” №5”, Ви представяме нашето ценово предложение, както следва:

I. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ФОРМИРАНЕТО Й

1. За изпълнение предмета на поръчката в съответствие с условията на настоящата процедура, **общата стойност** на нашата оферта за осъществяване на текущ ремонт в архивно помещение в административната сграда на ТП на НОИ – Пловдив, находяща се на адрес: гр.Пловдив, ул. “Скайлер” № 5, възлиза на 14 700,09 лева без ДДС,

Словом: четиринаесет хиляди и седемстотин лв и 09 ст

(посочва се словом стойността без включен ДДС)

в това число:

	Наименование	Мярка	Количество	Единична цена (лева без ДДС)	Обща цена (лева без ДДС)
1	Подготовка на помещението за ремонт – покриване на стелажите с РЕ полистилен	кв.м	400	0,50	200,00
2	Частичен демонтаж на стелажи и монтаж на същите след СРР	м	18	15,10	271,80
3	Извъртване на мазилка от вертикални стени, обрушване на остатъци от варови частици с телена четка и изнасяне на строителния	кв.м	143	24,99	3573,57



21.3601, ап. 3, Зон

	отпадък ръчно извън помещението в контейнер за строителни отпадъци				
4	Запълване на кухини и неравности в бетон с хидроизолационен продукт на циментова основа за негативно водно налягане на 30 % от подлежащата на изолиране площ	кв.м	43	18,85	810,55
5	Направа на холкери с катет 20/20 мм по всички ъгли на пода и тавана със специален хидроизолационен циментов продукт за негативно водно налягане	м	85	22,20	1887,00
6	Направа на мазана безшевна хидроизолация на циментова основа за негативно водно налягане – две ръце	кв.м	143	23,15	3310,45
7	Направа на варова мазилка по стени с дебелина 2 см	кв.м	143	13,70	1959,10
8	Грунд и латекс по стени	кв.м	143	8,30	1186,90
9	Външна обработка на бучарда във вътрешен двор на височина 50 см и 100 см хоризонтално с хидроизолация на циментова основа за позитивно водно налягане – двукратно	кв.м	26,7	18,95	505,97
10	Запълване на фуги и пукнатини с циментов разтвор и обработка с хидроизолация на циментова основа за позитивно водно налягане на връзка тротоарни площи и каменна зидария (фасада към улица) – двукратно	кв.м	5	18,95	94,75
11	Контейнер за строителни отпадъци	бр.	2	450,00	900,00
				Сума:	14700,09

Забележка:

Предлаганата обща стойност за осъществяване на текущ ремонти, предмет на настоящата обществена поръчка, не трябва да надвишиава сумата от 17 000,00 лева без ДДС.

Участник, предложил по-висока обща стойност за осъществяване на текущия ремонт, ще бъде отстранен от участие в обществената поръчка.

2. Предложената обща стойност за осъществяване на текущ ремонти включва всички разходи на изпълнителя /разходи за доставка на материалите, транспорт, труд, демонтаж и монтаж на стелажи, почистване на строителната площадка, такси във връзка с изхвърляне на строителни и други отпадъци и др./, и не подлежи на промяна освен в случаите, уговорени в договора за обществена поръчка и в съответствие с разпоредбите на ЗОП.

3. Всички предложени цени са посочени в български лева, закръглени с точност до втория знак след десетичната запетая.



II. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

1. Съгласни сме стойността на ремонта да се заплаща съгласно условията, визирани в проекта на договор за обществена поръчка.

2. Разплащането ще се извърши по следната банкова сметка на Изпълнителя:

Банка:

IBAN: У.78, 8888

BIC: (

Дата: 30.09.2019 г.

Подпись и печат:



Атанас Юнаков

/име и фамилия/

Управител

/должност на представляващия участника/

СПИСЪК НА ПЕРСОНАЛА, КОЙТО ЩЕ ИЗПЪЛНЯВА ПОРЪЧКАТА

„Ай енд Ди Билд“ ООД

(наименование на участника)

<i>№</i>	<i>Име, презиме, фамилия</i>	<i>Дължността, която ще изпълнява лицето при изпълнение на обществената поръчка</i>	<i>Професионалната и компетентност (ППП и опит)</i>
1	Димитър Ремачкин /Ес/ 208/679	Технически ръководител на обекта	<p>Образователно квалификационна степен:</p> <p>Средно специално техническо образование, геодезист - Геодезия и картография,</p> <p>Диплома от 29.06.1974г., с. А № 010798 от Строителен техникум – Смолян</p> <p>Професионална квалификация – строителен техник</p> <p>Общ професионален опит:</p> <p>СМК – Пловдив</p> <p>05.02.77г-31.12.79г</p> <p>Помощник стр. Техник – помощ при ръководство и организация на стр. Обект</p> <p>СМК – Пловдив</p> <p>01.01.80г-10.03.91г</p> <p>Технически р-л /Началник стр. обект/ – ръководство и</p>

			организация на стр. Обект
			Астрой ООД 11.03.91г-31.05.94г.
			Технически р-л /Началник стр. обект/- ръководство и организация на стр. Обект
			„Бибов и Ко” ООД 22.10.98г-01.05.01г.
			Технически р-л - ръководство и организация на строителен обект
			Гомакс ООД 10.05.01г-30.06.02г
			Техн. ръководител – ръководство и организация на стр. Обект
			Гомакс ООД 23.09.02г-31.05.03г
			Техн. ръководител – ръководство и организация на стр. Обект
			„Ай енд Ди билд” ООД 05.03.2015 до момента
			Техник строителство и архитектура– ръководство и организация на стр. обект

2	<p>инж. Диян Ремачук REC/2016/679</p>	<p>Лице за контрол върху качеството на изпълнение на строителството за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти.</p>	<p>Образование и професионална квалификация: Средно специално техническо образование, строителен техник. Специалност - Геодезия, Диплома с. В-2000, № 030072, Рег. № 9036 от 30.06.2000г. издадена от Строителен техникум Пловдив</p> <p>Сертификат 2602/10.01.19г. от ЦПО „Микс” гр.Казанлък за Контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност</p> <p>Общ професионален опит:</p> <p>„Бибов и КО” ООД 25.07.05г-30.09.05г Стр. Работник – строителни работи</p> <p>„Бибов и КО” ООД 01.04.07г-31.07.08г Стр. Техник – ръководство и</p>
---	---	---	--

			<p>организация на стр. Обект</p> <p>, „Ай енд Ди Билд“ ООД</p> <p>05.03.2015 г. до момента</p> <p>Управител строителство, Експерт контрол по качеството - ръководство и организация на стр. обект, контрол в/у качество на изпълнение на строителството и контрол на съответствието на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност.</p>
3	инж. Атанас Ремчев <i>1501 2016/679</i>	Дължностно лице по безопасност и здраве в строителството	<p>Образование и профессионала квалификация:</p> <ul style="list-style-type: none"> - средно специално; Диплома серия В - 97 №021322, рег. № 8475/30.06.1997, издадена от Строителен техникум гр. Пловдив <p>Специалност - "Организатор на производството", профил "Организатор в строителството"</p> <p>Квалификация - "Организатор в строителното производство"</p> <p>Валидно удостоверение за „Дължностно лице по безопасност и здраве“, сертификат № 2463/10.07.2018 г., издаден от ЦПО „Микс“,</p>

		гр. Казанлък, лиценз 200312149
	Валидно удостоверение за „Координатор по безопасност и здраве в строителството”, сертификат № 2603/10.01.2019 г., издаден от ЦПО „Микс”, гр. Казанлък, лиценз 200312149	
	Общ професионален опит: „Бибов и КО” ООД 26.05.04г-20.07.08г Стр. Техник – ръководство и организация на стр. Обект „Ай енд Ди Билд” ООД 05.03.2015г. до момента Управител строителство, Експерт по здравословни и безопасни условия на труд	

Прилагаме:

1. Диплома на Димитър . с. А № 010798
 2. Диплома на Диян с. В 2000 № 030072, Рег. № 9036
 3. Сертификат на Диян Рег. № 2602/10. 01. 2019 г. за Контрол върху
Ремаркет
 качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствие на влаганите в
 строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност

- Ренатеен №76/6*
4. Диплома на Атанас с. В 97 № 021322, Рег. № 8475
5. Удостоверение на Атанас за „Дълъжностно лице по безопасност и здраве”, сертификат № 2974/19.12.2019 г.
6. Сертификат на Атанас Рег. № 2603/10. 01. 2019 за „Координатор по безопасност и здраве в строителството”

Дата: 06. 01. 2020 г.

УПРАВИТЕЛ:

