

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на поръчката

в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя
по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „б“ от ППЗОП

Долуподписаният/ната Снежана ^{СА 2 3312} Петрова
с лична карта № ^{СА 2 3312} издадена на ^{СА 2 3312} т. от МВР гр. София-обл.
с ЕГН: ^{СА 2 3312}

в качеството ми на управител (посочва се съответното качество на лицето по чл. 40, ал. 2 от ППЗОП)
представляващ „Ремонт П Строй“ ЕООД (посочва се юридическо лице, едноличен
търговец, обединение, в т. ч. обединение, което няма правна форма, участник в
обединение), участник в процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с
предмет:

**"Изграждане на ограда на имот, находящ се в гр. Русе, ул. „Любен
Каравелов“ №24"**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме настоящото предложение за изпълнение на поръчката, изготвено след
запознаване с техническите спецификации и изискванията на възложителя, посочени в
документацията за обществената поръчка, открита по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

Предлагаме да изпълня поръчката като:

1. Преди започване на строително – монтажните работи по изграждането на ограда на имота ще извършим трасиране за определяне местоположението на оградата. Подготовката на терена ще включва изсичане и изкореняване на високи треви и храсти за направата на трасето за оградата.
2. След почистването на терена ще направим изкоп с ширина до 0.4 м, неукрепен с височина 0.5 м там, където има възможност за това / за основа на оградата/.
3. Ще направим кофраж за видимата част на основите и ще определим местата на фундаментите на оградния стълб / кол/. Ще извършим монтаж на заготвената армировка.
4. Ще положим бетон. След набиране на необходимата якост на бетона ще декофрираме и ще определим местата на оградните стълбове.
5. Ще монтираме оградните колове и оградните пана, като спазим изискването на Възложителя общата височина на оградата да е 1900 мм – в това число 400 мм бетонна част и 1500 мм прозирна ограда.
6. Ще доставим и монтираме портална двукрила врата с широчина на крилата 2800 мм и височина 1900 мм. Порталната врата ще е изработена от поцинкован материал, поцинкована след заварка, покрита с прахово полимерно покритие, грундирано и боядисано с вложено оградно пано.
7. След приключване на строително – монтажните работи работната площадка ще бъде предадена на Възложителя почистена от строителни материали, треви и храсти. Предаването ще извършим с подписване на приемо – предавателен протокол между представител на Възложителя и наш представител.



8. Всички елементи, детайли и материали, пристигащи на обекта, които ще вложим - ще бъдат придружени с необходимите документи съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти. Няма да бъдат влагани материали, които не покриват и не удовлетворяват якостните изисквания или имат дефекти като изкривявания, отчупвания, пукнатини, както и елементи, имащи отклонения.

9. При изпълнение на земните работи:

- излишният изкопан материал ще бъде извозен на разрешено място, като таксите са за сметка на Изпълнителя

- извършените случайно или по невнимание прекопавания ще бъдат запълвани с еднородна почва от същия изкоп и ще се уплътняват до състояние на първоначалната си плътност. Ако това не може да се постигне, прекопаването ще бъде запълвано с пясък, чакъл или баластра, които щателно ще се трамбоват.

- на разстояние 0.7 – 1.0 м от ръба изкопът ще бъде ограден и сигнализиран по подходящ начин за предотвратяване на инциденти

- насипът от земната маса над фундамента ще бъде уплътнен до постигане на първоначалната плътност

- изкопът и откосите ще се поддържат сухи. При наводняване на строителната яма ще осигурим водочерпене с подходящ дебит за осигуряване на подходящи условия за изпълнение на строителството

10. При изпълнение на кофражните работи:

- фундаментите ще се изпълняват от монолитен стоманобетон. За изпълнението им ще използваме напни инвентарни кофражни платна, пригодени за лесно и бързо монтиране и демонтиране при максимална обръщаемост

- преди полагане на бетонната смес кофражните повърхности ще бъдат добре почистени и смазани, за да осигурят гладка и неувредена повърхност на бетона

- всички елементи на кофражите ще бъдат оразмерени за поемане на съответното им натоварване при бетонирането. Опорните части на кофража ще бъдат поставени на места, изключващи възможността на неравномерно слягане по време на бетонирането

- кофражните повърхности ще са плътни, за да не изтича циментовото мляко

- всички, поддържащи кофража елементи, ще се поставят на приспособления за лесно декофриране

- декофрирането ще се извърши след нареждане на отговорното за обекта техническо лице. Преди началото на декофрирането ще бъде проверявана якостта на бетона за наличие на дефекти и недопустими деформации

- няма да бъдат складирани строителни материали върху кофражите

11. При изпълнение на армировъчни и бетонови работи:

- армировката на стоманобетонните конструкции задължително ще бъде изработена и монтирана при спазване на изискванията на Правилата за извършване и приемане на строително – монтажните работи (ПИПСМР) и нормативните документи, отнасящи се до този вид работи

- армировката, определена в количествената сметка, ще бъде доставена със сертификат/ документ, удостоверяващ, че стоманата отговаря на съответния нормативен документ и в сертификата ще бъдат посочени номер на партидата, марка на стоманата, диаметри и механичните ѝ качества. Няма да използваме нестандартна армировка



- прътите в армировъчните скелети ще бъдат надеждно привързани, за да се осигури запазване на разстоянията при полагане на бетона.

- преди полагане на бетона кофражните форми ще бъдат добре почистени от механични и химически замърсители

- армировъчната стомана ще бъде добре почистена, да има чиста, некорозирала повърхност без полепнала кал, масло, боя и други замърсявания

- бетонът ще бъде произведен от бетонов възел при спазване изискванията на ПИПСМР, транспортиран с бетоновоз и положен с бетонна помпа ми ще бъде придружен със сертификат за съответната партида, гарантиращ качествата му

- при полагане на бетона при високи температури ще предприемем съответните мерки за полагане на грижи за пресния бетон, за да се избегне образуване на пукнатини поради съсъхване

- няма да допуснем увреждане на бетона при проливен дъжд, силен вятър и други физически увреждания

- при полагане на бетона ще осигурим пълно запълване на кофражната форма и необходимото уплътнение на бетонната смес, за да не допуснем разслояването ѝ

12. След приключване работите по полагане на армировка ще уведомим Възложителя преди да продължим с дейностите по изливане на бетон, като ще осигурим възможност определената от Възложителя комисия на място да извърши оглед за извършените СМР на етап направа на изкоп и полагане на армировка. След огледа ще подпишем двустранен протокол за този етап от изпълнението.

13. След приключване работите по полагане на бетон ще уведомим Възложителя преди да продължим с дейностите по прозирната част на оградата, за да бъде извършен оглед на място от назначената от Възложителя комисия за извършените СМР след полагане на бетона и ще подпишем двустранен протокол за този етап от изпълнението.

14. При изпълнението на прозирната част на оградата:

- металните оградни пана ще се монтират към металните колове след набиране на достатъчна якост на плътната част на оградата. Оградните пана ще бъдат закрепени за осигуряване в максимална степен надеждната експлоатация на оградата

- елементите на прозирната част на оградата ще отговарят на характеристиките, посочени в количествената сметка в Таблица 1 от Приложение №1 от техническата спецификация на Възложителя

15. При възникване на необходимост от обективно появили се непредвидени строително-монтажни работи или се наложи определени видове работа от КСС да отпаднат и същите ще се заменят с други такива, се извършват след предварително уведомяване и съгласуване с Възложителя..

16. Гаранционните срокове за изпълнение на строително ремонтните дейности, предмет на настоящата обществена поръчка са: **60 (словом: шестдесет) месеца**, като не са по-малки от минималните срокове, посочени в Наредба № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

17. При проявени скрити дефекти, установени след извършване на строително-монтажните работи, преди края на гаранционния срок, в резултат на вложени некачествени материали, доставени от наша страна или некачествено извършени работи се задължаваме да ги отстраним за своя сметка в срок, от 5 (пет) календарни дни от уведомяването му.



18. След завършване на строителните и монтажни работи ще отстраним от работната площадка всички отпадъци, а също така и временните строителни означения /ако сме полагали такива/, материали, строителна механизация или оборудване, използвани при извършването на работите

19. Всички разходи за труд, транспорт, материали, трасиране и други, необходими за изпълнение на поръчката са за наша сметка, ако бъдем избрани за Изпълнител.

20. При изпълнение на строително ремонтните дейности ще бъдат спазвани правилата и изискванията на всички действащи нормативни документи по техническа безопасност, охрана на труда и пожарна безопасност в периметъра на извършваните операции. Ще бъдат взети и необходимите мерки за опазване на околната среда.

21. Качеството на работите ще бъде контролирано съгласно българското законодателство.

22. Потвърждаваме съгласието си с условията за изпълнение на поръчката, записани в документацията за провеждане на процедурата.

23. Срокът, който предлагаме за изпълнение на всички предвидени дейности в техническата спецификация, е 60 (шестдесет) календарни дни /не повече от 60 календарни дни/ и започва да тече от момента, в който приемем обекта от Възложителя с уведомително писмо.

24. При подписване на договор за изпълнение предмета на поръчката ще представим работен график с всички, предвидени в техническата спецификация дейности и продължителността в календарни дни за всяка дейност поотделно.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на

13/09/2017 г.
дата

Снежана Петрова
име и фамилия

.....
подпис на лице



**Документите и данните в офертата се подписват само от лицето/та, което/които представлява/т участника, посочено в съдебната регистрация и удостоверение за актуално състояние и/или упълномощени за това лица.*