



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ - СЛИВЕН

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО

1. Технически спецификации - Строително-ремонтни работи по вид, количество и местоположение

№ по ред	Наименование на СМР	Ед. мярка	Общо количество
1	2	3	4
Работно помещение 1 (стая №415)			
1	Начукване на мазилка	м ²	3.00
2	Грундиране с контактен грунд	м ²	3.00
3	Направа на вароциментова мазилка	м ²	3.00
4	Направа на шпакловка	м ²	3.00
5	Боядисване с латекс	м ²	12.00
6	Завиване с найлон за предпазване на обзавеждането в стаята	бр.	1.00
7	Почистване и изхвърляне на строителни отпадъци	бр.	1.00
Работно помещение 2 (стая №407)			
1	Начукване на мазилка	м ²	4.00
2	Грундиране с контактен грунд	м ²	4.00
3	Направа на вароциментова мазилка	м ²	4.00
4	Направа на шпакловка	м ²	4.00
5	Боядисване с латекс	м ²	12.00
6	Завиване с найлон за предпазване на обзавеждането в стаята и поставяне на предпазни материали при събаряне на мазилка от таван	бр.	1.00
7	Почистване и изхвърляне на строителни отпадъци	бр.	2.00

Посочените количества са в приблизителен максимален размер и не могат да бъдат надхвърляни, като при приемане на работата ще бъдат описани реално изпълнените количества и заплатени по посочените единични цени в ценовото предложение на участника.

2. Изисквания към изпълнението на строително-ремонтните работи (СРР)

2.1 При извършване на дейностите, следва да се спазят изискванията на действащите нормативни документи и стандарти в Република България, относими към предмета на обществената поръчка, включително за противопожарна безопасност, безопасни условия на труд и опазване на околната среда.

2.2 СРР се извършват през работните дни от седмицата съобразно пропускателния режим в сградата, без да се нарушава работния процес, като се полага необходимата грижа за опазване имуществото на възложителя.

2.3. Материалите, които ще бъдат използвани при изпълнение на СРР трябва да съответстват на изискванията по БДС, въвеждащи европейските стандарти, които са хармонизирани с европейските технически директиви или въвеждащи международни стандарти, или еквивалентни стандарти.

2.4. Всички разходи за труд, транспорт, стоки, материали и други, необходими за изпълнение на поръчката са за сметка на Изпълнителя.

2.5. Гаранционният срок на извършените строително ремонтни работи е 5 години съгласно чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ във връзка с чл.20, ал. 4, т. 4 от Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

2.6. Появили се скрити недостатъци, установени след извършените строително ремонтни работи следва да се отстраняват в 15 дневен срок от изготвяне на двустранен протокол.

3. Изисквания към участниците:

3.1. Участниците следва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в България за изпълнение на строежи първа група съгласно чл.5, ал. 1, т. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС или еквивалентен регистър от друга държава членка на ЕС.

3.2. Участниците да имат на разположение минимум следните технически лица.

3.2.1 Технически ръководител, който да отговаря на условията по чл. 163а ,ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ. Техническа правоспособност може да бъде призната и на чуждестранно лице при условията на взаимност, установени за всеки конкретен случай, когато притежава диплома легализирана по съответния ред и когато отговаря на изискванията по ЗУТ (чл. 163а, ал.3).

3.2.2 Координатор по безопасност и здраве в строителството, който отговаря за безопасността при изпълнение на СРР.

Забележка: Допустимо е длъжностите „технически ръководител“ и „координатор по безопасност и здраве“ да бъдат съвместявани от едно и също лице.

3.3. Участниците да притежават валидна застраховка „Професионална отговорност в проектирането и строителството“ издадена за строител съгласно чл. 171 от Закона за устройство на територията и чл. 5, ал. 2, т. 4 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, покриваща минималната застрахователна сума за строежи от четвърта категория или съответен аналогичен валиден документ, издаден от компетентен орган на държава - членка на ЕС.

4.Контрол по време на изпълнение на СРР

4.1 Възложителят може да осъществява контрол относно качеството на изпълнение предмета на поръчката по всяко време, без с това да пречи на работата на изпълнителя.

4.2 Предаването и приемането на действително извършените дейности - предмет на настоящата процедура се осъществява и удостоверява с приемо-предавателен протокол, представляващ подробна количествено-стойностна сметка, подписана от представители на изпълнителя и възложителя.