

Наименование на Участника :	ЕТ „АС-СТРОЙ – Янко Славчев“
Седалище по регистрация :	гр. Самоков, ул. «Христо Максимов» № 29
Булстат номер /ЕИК/ :	131204831
Точен адрес за кореспонденция:	България, гр. Самоков, 2000, ул. «Христо Максимов» № 29 (държава, град, пощенски код, улица, №)
Телефонен номер :	
Факс номер :	т. 2 3310
Лице за контакти :	Янко Славчев
e mail :	т. 2 3310

ДО
ДИРЕКТОРА НА
ТП НА НОИ – СОФИЯ ГРАД

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Аз, долуподписаният Янко ^{т. 2 3310} Славчев
в качеството ми на Управител на ЕТ „АС-СТРОЙ – Янко Славчев“
(управител, представляващ) (наименование на юридическото лице)

участник в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет
“Преустройство и ремонт на помещение в приемната на ТП на НОИ-София град”, Ви
представям нашето ценово предложение, както следва:

I. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ФОРМИРАНЕТО Й

1. Обща предлагана цена за изпълнение на всички предвидени строително-монтажни работи, подробно описани в приложената към документация за участие количествена сметка (Приложение 2 от техническите спецификации) от 38097,92 лева (словом: тридесет и осем хиляди деветдесет и седем лева и 92 ст.) без ДДС или 45717,50 лева (словом: четиридесет и пет хиляди седемстотин и седемнадесет лева и 50 ст.) с ДДС.

2. Стойност за непредвидени разходи в размер (до 10 % от общата предлагана цена по т. 1) от 380,98 лева (словом: триста и осемдесет лева и 98 ст.) без ДДС или 457,18 лева (словом: четиристотин петдесет и седем лева и 18 ст.) с ДДС.

3. Предлагаме за изпълнение обекта на обществената поръчка в съответствие с условията на документацията за участие, **ОБЩА ЦЕНА** за изпълнение на обществената поръчка (представляваща сбор от предложените по-горе цени по точка 1 и 2) от 38478,90 лева (словом: тридесет и осем хиляди четиристотин седемдесет и осем лева и 90 ст.) без ДДС или 46174,68 лева (словом: четиридесет и шест хиляди сто седемдесет и четири лева и 68 ст.) с ДДС.

Сумите по т. 1-3 трябва напълно да съответстват като стойности в ДДС на тези формиращи в КСС, неразделна част от настоящото ценово предложение, “обща цена”. Общата цена по т. 3 не трябва да превишава максималната прогнозирана обществена поръчка.

т. 2 3310

т. 2 3310

т. 2 3310



4. Предложените от нас цени в количествено-стойностната сметка са с положителна стойност различна от нула и са определени до втория знак след десетичната запетая.

5. Запознати сме с изискването, че при несъответствие между предложените единична и общата цена, валидна ще бъде общата цена на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да преведем единичната цена в съответствие с общата цена на офертата.

II. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЦЕНООБРАЗУВАНЕ

1. При възникване на необходимост от обективно появили се непредвидени строително-монтажни работи или се наложи определени видове работа от количествено - стойностната сметка да отпаднат и същите да се заменят с други такива, разплащането им ще се извърши по единични цени, формирани по следните ценови показатели:

Часова ставка	3,40 лв./ч.ч.
Допълнителни разходи върху труда	80 %
Допълнителни разходи върху механизация	30 %
Доставно-складови разходи върху стойността на доставените материали	9%
Печалба върху всички ремонтно-строителни работи	7%

2. Горепосочените показатели за ценообразуване на строително-монтажни работи ще останат непроменени до окончателното изпълнение на договора за обществена поръчка, ако бъдем определени за изпълнител.

III. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва:

1. Аванс в размер на 30 % (не повече от 30 % от офертираната от нас цена по точка 3 от раздел I от настоящото предложение), платим по банковата ни сметка, посочена в офертата ни за участие, в срок до 10 (десет) работни дни, считано от датата на подписване на протокол от типа Образец 2 /за откриване на строителната площадка/ към Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (ДВ бр. 72 от 2003 г.), срещу представена от нас фактура.

2. Окончателното разплащане приемаме, че ще се извършва след приключване изпълнението на всички дейности, предмет на договора, в срок до 10 (десет) работни дни, считано от датата на подписване на окончателен приемателно-предавателен протокол, удостоверяващ цялостно изпълнение на поръчката, и след представена оригинална фактура.

3. Банкова сметка, по която ще се извършват плащанията по договора за обществена поръчка, ако бъдем определени за изпълнител е:

Банка:

IBAN: BG 72 2011 1111 1111 1111 1111

BIC:

ПРИЛОЖЕНИЕ: Количествено-стойностна сметка (КСС) на хартиен и на магнитен носител във формат "EXCEL".

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование участника

04/07/2017 г.

Янко Славчев

Управител

ЕТ „АС-СТРОЙ – Янко Славчев“



2 2 3310

2 2 3310

Забележки:

1. Участниците изготвят своето ценово предложение в съответствие с изискванията, предвидени в настоящата документация за участие.
2. Участниците трябва да посочват стойности на цените до втория знак след десетичната запетая.
3. В случай, че участник предложи цена със стойност "0" (нула) или с повече от 2 знака след десетичната запетая, офертата на участника ще бъде отстранена.
4. При различие между посочените прогнозни количества, за която и да е позиция от количествената сметка предоставена от Възложителя и количеството в КСС за същата позиция посочено от съответния участник, офертата на участника ще бъде отстранена.
5. Предложеният размер на аванс задължително следва да е цяло число.
6. При различие между цените, посочени в КСС на хартиен носител и магнитен носител за валидни ще се считат тези, представени на хартиен носител.

Този документ и приложенията към него задължително се поставя в отделен запечатан, непрозрачен плик № 3 с надпис "Предлагани ценови параметри", поставен в плика с офертата.



223310

223310

223310

ОБЕКТ : ПРЕУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ НА ПОМЕЩЕНИЕ В ПРИЕМНАТА НА ТП НА НОИ – СОФИЯ ГРАД
 БУЛ. „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“ № 62-64, гр. СОФИЯ
 КОЛИЧЕСТВЕННО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование	Мярка	К-во	Ед. цена	Общо
1	2	3	4	5	6
	ЧАСТ "АРХИТЕКТУРА"				
1	Демонтаж на облицовка от мраморни плочи по стени	м2	74.30	2.02	150.09
2	Разрушаване тухлен зид с шир. над 12 см, разширяване врата в зид 25 см	м3	2.40	14.40	34.56
3	Събиране на тухлени прегради на работни места с дебелина 12 см	м2	27.15	3.36	91.22
4	Разбиване стоманобетон - гишетурен плот	м3	1.40	65.28	91.39
5	Демонтаж дървена ламперия по стени	м2	128.16	1.30	166.61
6	Демонтаж остъкляване от закалено стъкло и месингови колонки и стъклодържачи	м2	9.90	2.35	23.27
7	Демонтаж на витрини от елуксирпан алуминий и единично стъкло	м2	25.18	2.35	59.17
8	Предстенна облицовка с гипсокартон 12.5 мм и метални профили, включително шлакловка в помещението	м2	128.16	22.73	2913.08
9	Предстенна облицовка с гипсокартон 12.5 мм и метални профили, включително шлакловка във фойе	м2	145.94	22.73	3317.22
10	Оформяне на шурц с ширина 49 см от 2 пл. гипсокартон 12.5 мм и метални профили	м2	1.60	11.88	19.01
11	Обръщане на страници на просечени отвори в стени с мазилка	м2	2.20	8.98	19.76
12	Оформяне на страници на отвор от 2 пл. гипсокартон 12.5 мм и метални профили	м2	3.60	18.20	65.52
13	Дозидване на съществуващ гишетурен плот с газобетон 20 см	м3	0.90	178.56	160.70
14	Боядисване с латекс по стени, включително дълбокопроникващ грунд	м2	274.10	3.81	1044.32
15	Полагане по стена на топлоизолация - дъшеци от минерална вата 8 см и дюбелиране	м2	12.00	22.73	272.76
16	Облицовка по монолитен гишетурен плот от фурнировани ПДЧ плоскости 18 мм - череши	м2	17.80	27.28	485.58
17	Гипсова мазилка и боядисване с латекс /бял/ по стена на гишетурен плот	м2	14.20	9.47	134.47
18	Демонтаж на гипсови елементи по окачен таван	м2	66.20	2.54	168.15
19	Демонтаж на рабицов таван	м2	66.20	2.02	133.72
20	Растерен окачен таван от минераловатни плочи 60/60 см	м2	66.20	20.91	1384.24
21	Демонтаж на растерен окачен таван от минераловатни плочи /фойе/	м2	82.20	1.70	139.74
22	Възстановяване на растерен окачен таван от минераловатни плочи /фойе/ - 20 % подмяна	м2	82.20	11.09	911.60
23	Демонтаж ламиниран паркет	м2	37.00	0.96	35.52
24	Демонтаж на настилка от мраморни плочи	м2	29.20	2.02	58.98
25	Разчистване на съществуваща циментова замазка до стоманоб. плоча	м2	66.20	3.72	246.26
26	Направа изравнителна циментова замазка под настилки 5 см	м2	66.20	9.10	602.42
27	Настилка от износостойлив гранитогрес на лепило	м2	66.20	30.21	1999.90
28	Настилка от износостойлив гранитогрес	м	98.80	14.61	1443.47
29	Изравняване на дървета шпервана врата 90/200 см	бр.	1.00	6.72	6.72
30	Изравняване на дървета шпервана врата 180/210 см, с вградени механизми за самозатваряне	м2	7.28	190.08	1383.78
31	Демонтаж на съществуващ прозорец с размери 650/175 см от алуминиеви профили и стъклопакет	бр.	1.00	4.27	4.27

32	Доставка и монтаж шесткрил прозорец с две отваряеми крила от петкамерни пластмасови профили, със стъклопакет "К стъкло", и размери 650/175 см, с комбинирано отваряне	бр.	1.00	1092.00	1092.00
33	Демонтаж подпрозоречни поли	м2	2.60	1.69	4.39
34	Монтаж на подпрозоречни алуминиеви перази	м2	2.60	18.68	48.57
35	Натоварване ръчно на строителни отпадъци на транспортно средство	м3	16.00	7.68	122.88
36	Превоз строителни отпадъци на 15 км	м3	16.00	24.00	384.00
37	Направа на остъкляване с височина 70 см върху гишетурен плот от закалено стъкло и метални колонки /мнокс/	м2	6.50	94.08	611.52
38	Монтаж на летяща врата 90/110 см от ПДЧ до гишетурен плот	бр	1.00	237.12	237.12
ЧАСТ "КОНСТРУКТИВНА"					
39	Разбиване на част от бетонов плот	м3	0.20	65.28	13.06
40	Натоварване и извозване на строителни отпадъци с ръчна количка до 50м.	м3	0.20	31.68	6.34
41	Котраж за ст.б. плоча с дебелина до 15см.(бетонов плот)	м2	1.00	21.79	21.79
42	Стомана АI	кг	4.00	1.87	7.48
43	Стомана АIII	кг	6.00	1.87	11.22
44	Стоманобетон В20 за плоча с дебелина до 15см.(бетонов плот)	м3	0.20	178.56	35.71
45	Укрепване на просечен отвор по конструктивен детайл				0.00
45.1	СОП [100/4	кг	12.00	4.67	56.04
45.2	Анкер шпилка М10-Л=130mm	бр	4.00	2.67	10.68
45.3	Анкер шпилка М10-Л=190mm	бр	6.00	3.80	22.80
46	Превоз на бетон	м3	0.20	14.40	2.88
ЧАСТ "ОВК"					
47	Рекулперативен моноблок с вградена термопомпа с дебит на въздуха: - нагряване: 1500 м3/ч и напор 250 Па - засмукуване: 1500 м3/ч и напор 250 Па - тотална охладителна мощност Qc=8,89 kW (Тпом=27oC; Твън=35oC) - отоплителна мощност Qh=13,18 kW (Тпом=20oC; Твън=-5oC) Фреон 410А N1.max=3,24 kW/230V W/H/D: 1550/1150/435mm	бр.	1.00	7680.00	7680.00
48	Гъвкава връзка 464x358x120mm	бр.	4.00	17.66	70.64
49	Дистанционно управление за рекулперативен моноблок	бр.	1.00	139.20	139.20
50	Неподвижна жалузийна решетка 800x200mm	бр.	2.00	46.56	93.12
51	Квадратна таванна решетка, к-т с кутия 600x600mm и регулируема клапа	бр.	3.00	73.34	220.02
52	Квадратна таванна решетка, к-т с кутия 300x300mm и регулируема клапа	бр.	5.00	41.09	205.45
53	Гъвкав изотермичен въздуховод Ф125	м.л.	9.80	20.54	201.29
54	Изотермичен въздуховод Ф200	м.л.	6.30	30.14	189.88
55	Изотермичен въздуховод 200x200mm	бр.	1.00	17.66	17.66
56	Изотермичен въздуховод 300x200mm	бр.	1.00	22.64	22.64
57	Воздуховод от подцинкована ламарина с дебелина 0,82mm - прави парчета	м2	34.44	26.52	913.35
58	Воздуховод от подцинкована ламарина с дебелина 0,82mm - фасонни парчета	м2	15.38	32.91	506.16

59	Топлоизолация от минерална вата, едностранно каширана с алуминиево фолио с дебелина 35мм	m2	49.82	16.94	843.95
60	Укрепващи елементи за въздуховодна мрежа	кг	55.20	4.06	224.11
61	Накладка на вентилационна система до 10 точки	бр.	2.00	72.00	144.00
62	Единично изпитание на съоръжения	бр.	1.00	72.00	72.00
63	72-часови изпитания	бр.	1.00	43.20	43.20
ЧАСТ "ЕЛЕКТРО"					
64	Доставка и монтаж на РТ по схема.	бр.	1.00	754.56	754.56
65	Доставка и полагане на PVC тр. Ф29мм, включително скоби	м	71.20	3.50	249.20
66	Доставка SVT 3x10mm ²	м	71.20	7.14	508.37
67	Изтегляне на SVT 3x10mm ² в PVC тр. Ф29мм	м	71.20	2.40	170.88
68	Доставка и монтаж на осв. тяло LED - 30W, 60/60cm IP21 за вграждане в ок таван	бр.	12.00	53.95	647.40
69	Доставка и монтаж на осв. тяло за евак. осветление с автономно захранване	бр.	1.00	31.43	31.43
70	Доставка и монтаж на Ключ еднополюсен за скрит монтаж	бр.	1.00	6.10	6.10
71	Доставка и монтаж на Ключ сериян за скрит монтаж	бр.	1.00	6.10	6.10
72	Доставка и монтаж контакт тип "Шуко" 16A за скрит монтаж	бр.	6.00	6.10	36.60
73	Доставка и монтаж контакт "Шуко" 16A за монтаж в PVC канал	бр.	24.00	6.10	146.40
74	Доставка и монтаж на PVC канал 95/55мм за открит монтаж	м	10.00	4.57	45.70
75	Лампен излаз до 8м. изпълнен със SVT 3x1.5mm ² в PVC тр. Ф16мм	бр.	13.00	27.40	356.20
76	Контактен излаз до 8м. изпълнен със SVT 3x2.5mm ² в PVC тр. Ф23мм	бр.	12.00	30.86	370.32
77	Силов излаз изпълнен със SVT 3x4mm ² в PVC тр. Ф23мм	бр.	1.00	23.81	23.81
78	Доставка и монтаж на разклонителна кутия за скрит монтаж	бр.	20.00	1.71	34.20
79	Доставка и монтаж на конзола	бр.	8.00	1.56	12.48
80	Доставка и монтаж на PVC тръби Ф29мм, включително скоби	м	300.00	3.50	1050.00
81	Доставка и изтегляне на SFTP cat.7	м	480.00	1.71	820.80
82	Доставка и монтаж на розетка RJ45 cat. 6 за вграждане в PVC канал	бр.	12.00	14.27	171.24
83	Доставка и монтаж на пач панел - 12 портов	бр.	1.00	43.20	43.20
84	Доставка и монтаж на адресируем димо оптичен ПИ	бр.	1.00	752.64	752.64
85	Доставка и монтаж на паралелен светлинен индикатор	бр.	1.00	5.99	5.99
86	Доставка и полагане на негорим кабел Cu 2x1.0mm ²	м	5.00	2.33	11.65

2.2 33.00

ОБЩО БЕЗ ДДС:

НЕПРЕДВИДЕНИ: 1%

ВСИЧКО БЕЗ ДДС:



2.2 33.00

38097.92

380.98

38478.90