



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ - ТЪРГОВИЩЕ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От Снежана Костадинова Петрова
в качеството ми на Управител

(посочете длъжността на участника)

на „Ремонт П Строй“ ЕООД *(посочете фирмата на участника)*
с ЕИК 203040678

със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, ул. „Никола Корчев“ № 8 – участник в
обществена поръчка с предмет: **„Извършване на текущи ремонти в административната
сграда на ТП на НОИ – Търговище, по обособени позиции“**

**Обособена позиция № 1 – „Строително-ремонтни дейности в административната сграда
на ТП на НОИ-Търговище“**

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Извършване на
текущи ремонти в административната сграда на ТП на НОИ – Търговище, по
обособени позиции“**

**Обособена позиция № 1 – „Строително-ремонтни дейности в административната сграда
на ТП на НОИ-Търговище“**

Приемаме изискванията на Възложителя, отразени в документацията за поръчката и
предлагаме да изпълним същата, при следните условия:


На обекта ще бъдат изпълнени следните видове СМР:

1. Ремонт във вътрешни помещения / офис 301 и стълбище частично/

- изчукване на подкожукшени гипсови мазилки по стени.
- шпакловка по стени.
- боядисване на стени и тавани с латекс двукратно.

2. Изработка на метални изделия и осветителни тела (към подземие)

- изработка и монтаж на метална врата-решетка с две крила и секретна брава –
външна рамка ът профил 40/40x2 мм, пълнеж от профил 20/20x2 мм, разстояние
между профилите- 13-15 см, метални колони 100/100x3 мм с вис. 300 см.
- изработка и монтаж на метална решетка – неподвижна, с външна рамка от профил
40/40x2 мм, пълнеж от профил 20/20x2 мм, разстояние между профилите- 13-15 см .
- боядисване с блажна боя на метална врата и решетка.



23312 23312 23312

- доставка и монтаж на градински осветителни тела с ЛЕД лампи, вкл. окабеляване.

3. Ремонт на фасади

- ремонт на компрометирана топлоизолация, вкл. изкърпване с драскана мазилка
- грундиране върху мазилка, вкл. почистване на мазилка с четка..
- боядисване на релефни фасади с височина над 6 м с фасаген двукратно.

4. Ремонт на тераса

- демонтиране на компрометирана настилка от теракотни плочи и почистване на основата.
- полагане на хидроизолация под циментова замазка .
- пердашена циментова замазка 1:2 по тераси.
- изпълнение на настилка с плочи от студоустойчив гранитогрес –I качество, с дебелина минимум 8мм – размери 33/33см., с използване на хидро- и мразоустойчиво лепило
- направа на облицовка по цокли на балкони от гранитогрес.
- шпакловка с лепило по стени.
- боядисване с блажна боя на железни парапети.
- боядисване на релефни фасади с височина до 6 м с фасаген двукратно.
- доставка и монтаж на двужилен нагревателен кабел за водосточни тръби със запазване в единия край.
- ръчна поправка на улуци, вкл. подмяна частично на скоби и почистване, и измитане.

5. Ремонт стълбище западен вход

- частично подзидане на стена с итонг и изкърпване на каменна облицовка
- заустване на PVC тръба към канализация.

6. Ремонт външна площадка

- демонтаж компроментирана настилка от гранитогрес и первази, вкл. почистване на основата.
- изкърпване на паранена хидроизолация
- доставка и монтаж на линеен отводнителен сифон, L=3,50м с решетка от неръждаема стомана.
- пердашена циментова замазка 1:2 по тераси
- полагане на настилка от гранитни плочи от термолющен гранит с дебелина не по малко от 2см и размери 30/60 см., с използване на хидро- и мразоустойчиво лепило.
- облицовка с гранитни плочи с дебелина минимум 2 см по стъпала и чела.

81.233AD 81.233AD 81.233AD

- монтаж на первази по цокли с материал от НОИ
- машинно почистване и импрегниране със силиконов водоотблъскващ препарат на хоризонтални мраморни плочи.
- почистване на работната площадка, смъкване, натоварване и извозване на строителни отпадъци.

При изпълнение на ремонтните дейности ще изпълняваме следните изисквания на Възложителя, оповестени в Техническата спецификация:

Фирмата притежава технически потенциал, ресурси и организационни възможности за качествено изпълнение на поръчката, притежаваме опит в изпълнението на подобен вид дейности.

Изпълнението на поръчката е съгласно нормативните изисквания на законодателството на Република България при извършване на строително-монтажни работи, включително за противопожарна безопасност и спазване на безопасни и здравословни условия на труд и опазването на околната среда.

Фирмата ще назначи лице с техническа правоспособност, отговарящо на изискванията на 163а, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, което ще извършва техническо ръководство при изпълнение на строително-ремонтните дейности.

Строително-ремонтните работи ще се извършват при строго съблюдаване на техника на безопасност и охрана на труда, както и всички изисквания на ЗЗБУТ. При извършване на СРР Изпълнителят извършва за своя сметка всички обезопасявания по обекта и не допуска инциденти и нанасяне на щети на трети лица. Изпълнението на СРР ще бъде съобразено с всички нормативни актове по безопасност на труда за различните дейности, видове работи и работно оборудване.

Изпълнителят ще спазва екологичните изисквания по време на извършване на строително-ремонтните дейности, да не уврежда околната среда, както и прилежащите имоти. При възникване на повреди и аварийни ситуации, работниците на Изпълнителя незабавно да информират съответните аварийни служби в гр. Търговище и Възложителя за предприемане на съответните мерки.

Материалите и елементите, които ще се използват при изпълнението на строително-ремонтните работи, ще отговарят на изискванията на български стандарти, въвеждащи европейските стандарти, които са хармонизирани с европейски технически директиви или въвеждащи международни стандарти, или еквивалентни стандарти. Участникът, избран за Изпълнител, се задължава предварително да съгласува с Възложителя материалите и елементите, предвидени за влагане.

Заявяваме, че ще влагаме в ремонта висококачествени материали и строителни изделия, както и ще извършваме качествено строително-ремонтните работи. Влаганите материали и изделия бъдат придружени с доказателства за качество и произход. Материали, доставени и вложени при ремонтните работи, при които се установят недопустими отклонения, ще бъдат отстранени и заменени с материали и изделия, които са в съответствие с техническите изисквания.

21.2.33AD

21.2.33AD

21.2.33AD

21.2.33AD

стандартите, ще бъдат отстранявани от обекта за сметка на Изпълнителя. Не се допуска употреба на материали или изделия без сертификат за качество.

Представяме план-график за извършване на ремонтните дейности, в който е посочено времетраенето на всяка от тях, като за начало се счита датата на сключване на договора с Възложителя. В план – графика е посочен крайният срок за приемане на обекта. Наясно сме с условието, че СРР не трябва да възпрепятстват работния процес на служителите в сградата на ТП на НОИ-Търговище.

В случай, че се установят скрити недостатъци в СРР, за които сме били уведомени в рамките на гаранционния срок, ние сме длъжни да ги отстраним или да заменим дефектиралите компоненти с нови, със същите или по-добри характеристики за своя сметка.

При установяване на нередности и некачествени работи, същите се отразяват в двустранен протокол и се отстраняват от Изпълнителя за негова сметка в срок, определен от Възложителя

Задължаваме се да осъществява дейностите, обхванати от предмета на настоящата обществена поръчка, с необходимата отговорност, конфиденциалност, опазващ наличното имущество, техника, материали и документация от повреждане и/или унищожаване.

При изпълнение на ремонтните дейности строителните отпадъци се събират и извозват на определените от общината места от Изпълнителя като разходите са включени в цената на поръчката.

Контрол по време на строително-ремонтните работи

Контролът по време на изпълнение на целия процес ще се осъществява от упълномощено от Възложителя длъжностно лице от ТП на НОИ – Търговище, което ще подписва всички актове, протоколи и финансово-счетоводни документи, ще следи за количеството и качеството на извършените строително-ремонтни работи и единични цени съгласно сключения договор. Същото отговорно длъжностно лице ще следи за изпълнение на договорните задължения, включително и за рекламации за изпълнени ремонтни дейности.

Предаване и приемане на изпълнените строително-ремонтни работи

За установяване обема и стойностите се съставят протоколи за действително извършените строително-ремонтни работи по приети от Възложителя цени, заложен в Количествено-стойностната сметка.

При изпълнение на строително-ремонтните работи се спазват стриктно изискванията на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

ЕЛ-2331А ЕЛ-2331А ЕЛ-2331А
СТРОИТЕЛСТВО
ЕЛ-2331А

Цялостното приемане на изпълнените строително-ремонтни работи, предмет на поръчката, се извършва с подписването на двустранен приемателно-предавателен протокол, без забележки.

При установяване на нередности и некачествено извършени строително-ремонтни работи, същите се отразяват в двустранен протокол и се отстраняват от Изпълнителя за негова сметка в срок, определен от Възложителя.

След приключване на строително-ремонтните работи работната площадка се предава от Изпълнителя на Възложителя напълно почистена и околното пространство възстановено.

Изпълнението на строително-ремонтните работи (СРР) трябва да бъде съгласно изискванията на Правилата за извършване и приемане на СМР и всички действащи към момента нормативни изисквания.

При изпълнение на обществената поръчка, Изпълнителят сме длъжни да спазваме изискванията на:


- Закона за устройство на територията;
- Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
- Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;
- всички други действащи нормативни актове в Република България, приложими към предмета на този договор.

29.06.2017 г.

(дата на подписване)

Подпис и печат:

Снежана М. [неясно] правител
(име, фамилия и длъжност)



29.2.33112 29.2.33112 29.2.33112

