

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От инж. Красимир Стефанов Вуков в качеството му на Управител
на "КСВ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД
с ЕИК: 175189402
със седалище и адрес на управление: град Самоков, улица „Иречек“ № 11
тел: 0895429705, факс:.....

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с обект:
„Ремонт на административни сгради на ТП на НОИ – Търговище“, Ви представяме
нашето ценово предложение:

I. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ФОРМИРАНЕТО Й

1. За изпълнение на предмета на поръчката в съответствие с настоящата процедура и КСС - Образец №7, предлагаме **обща цена** в размер: **29166.67 лева без ДДС. Словом: двадесет и девет хиляди сто шестдесет и шест лева и 67 ст. без ДДС.**
/общата цена не може да надхвърля 35080.00лв без ДДС/

2. Общата цена включва всички разходи за извършване на ремонта. Определена е съгласно попълненото КСС, неразделна част от настоящото ценово предложение и не подлежи на промяна.

3. КСС включва:

- Единични цени за всяка дейност без ДДС
- Обща стойност за дейност, според посоченото количество без ДДС
- Обща стойност за всички дейности без ДДС

При несъответствие между цифровата и изписаната с думи обща цена в предложението, ще се взема в предвид изписаната с думи.

При допуснати сборни и технически грешки в КСС и разлика между общата цена в ценовото предложение и общата стойност в КСС, офертата на кандидата се отстранява и не участва в класирането.

II. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

1. Разплащането ще се извършва по банков път, до 10 работни дни от получаване на фактурата за извършеното строителство.

2. Банкова сметка: **КР 82 7071**
/кандидата посочва банкова сметка, по която ще става разплащането/

Дата: 07.07.2020 г.

Подпис:.....
инж. Красимир Вуков, Управител
(име, фамилия, длъжност, печат)

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ОБЕКТ: РЕМОТ НА АДМИНИСТРАТИВНИ СГРАДИ НА ТП НА НОИ - ТЪРГОВИЩЕ

Административна сграда на ТП на НОИ - Търговище

Ремонт на тротоар

№	Наименование	М-ка	К-во	Ед. Цена	Стойност
1	Демонтаж на настилка от тротоарни плочи	м2	43.00	2.45	105.35
2	Ръчен изкоп с подравняване на терена и трамбоване	м3	6.50	21.60	140.40
3	Направа на тротоарна настилка от бетонови павета с деб. 8 см с основа от пясък, трамбован	м2	43.00	45.70	1965.10
4	Натоварване, превоз и разтоварване на строителни отпадъци до 15 км	м3	7.00	25.00	175.00
5	Възстановяване на облицовка от врачански камък по парапет /без стойността на плочите/	м2	10.00	30.00	300.00

2685.85

Ремонт на помещение с ел.табло

№	Наименование	М-ка	К-во	Ед. Цена	Стойност
1	Зидария от газобетонни блокчета с шир. 20 см	м2	5.80	32.70	189.66
2	Шпакловка по стени	м2	11.60	6.58	76.33
3	Фасадно скеле	м2	22.00	2.94	64.68
4	Латекс по стени	м2	12.00	4.98	59.76
5	Демонтаж метални пана над тухлена зидария	м2	5.80	2.21	12.82

403.25

Архивохранилище на ТП на НОИ - Търговище

Ремонт сграда

Покрив и врата

№	Наименование	М-ка	К-во	Ед. Цена	Стойност
1	Пренареждане на керемиди по скатен покрив	м2	200.00	8.50	1700.00
2	Пренареждане и подмазване на капаци	м	100.00	4.25	425.00

ВИИЖЕН/ФИ
 21.4 от Регл (ЕС) 2016/679
 0011

3	Подмяна на водосточни тръби PVC ф 80 с PVC ф 100 и преместване	м	12.00	14.95	179.40
4	Ремонт и промяна наклон на PVC улук	м	3.50	4.70	16.45
6	Ремонт на улук от поцинкована ламарина	м	4.00	5.10	20.40
7	Подмяна на ламаринена обшивка по покрив	м2	5.00	16.27	81.35
8	Изкърпване на външна мазилка по стени, вкл. изчукване	м2	10.00	10.78	107.80
9	Боядисване на стени с фасаген	м2	10.00	5.88	58.80
10	Фасадно скеле	м2	80.00	2.94	235.20
11	Подмяна стъклопакети	м2	4.50	65.00	292.50
12	Подмяна алуминиеви крила на входна врата 200/210 см, 1/2 остъклена със стъклопакет 24 мм, вкл. брава и секретен ключ	м2	4.20	178.00	747.60

3864.50

Зала за архив

№	Наименование	М-ка	К-во	Ед. Цена	Стойност
1	Разбиване (разкъртване) на съществуваща цименто-пясъчна настилка с дебелина (дълбочина) 15см и размери 2,00/8,00м	м2	16.00	2.10	33.60
2	Очукване на варо-циментова мазилка по вътрешна стена	м2	3.00	1.34	4.02
3	Изнасяне на строителни отпадъци от вътрешността на сградата ръчно, натоварване и извозване до депо с транспорт	м3	4.00	25.00	100.00
4	Грундиране на стоманобетонна основа и стена	м2	19.00	1.67	31.73
5	Доставка и монтаж на заварена арматурна мрежа ф4мм-15/15см, с размери 2,00/4,00м	бр	3.00	71.00	213.00
6	Доставка и ръчно пренасяне на бетон С20/25 за армирана бетонна настилка до 50м и полагането му за армирана бетонна настилка	м3	3.00	158.00	474.00
7	Боядисване с блажна боя двукратно по под	м2	16.00	4.22	67.52
8	Вароциментова мазилка по вътрешни стени	м2	3.00	10.78	32.34
9	Грундиране и боядисване с латекс, двукратно по стени	м2	3.00	4.98	14.94

971.15

Външен двор на Архивохранилище

№	Наименование	М-ка	К-во	Ед. Цена	Стойност
1	Разбиване на асфалтова и бетонова настилка	м2	320.00	2.10	672.00
2	Изкоп и подравняване на терена	м3	50.00	8.74	437.00
3	Уплътняване на земно легло	м2	320.00	3.96	1267.20

Зл. Час Вън. (ЕО) 2016/689
ООД

4	Доставка и полагане на трошен камък, вкл. уплътняване с ваяк и всички свързани с това присъщи разходи и транспорт	м3	45.00	32.50	1462.50
5	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за износващ пласт с деб. 4 см, вкл. подготовка на основата, поръсване с емулсия, натоварване и превоз до обекта, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи	т	30.72	178.00	5468.16
6	Доставка и полагане на непътен асфалтобетон, вкл. подготовка на основата, натоварване и превоз до обекта, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи	т	32.00	168.00	5376.00
7	Бетонова настилка около ограда с бетон В25	м2	16.00	22.40	358.40
8	Кофраж за бетонова настилка	м2	3.00	21.10	63.30
9	Направа облицовка на бетонова външна стена с врачански камък /без стойността на плочите/	м2	38.00	30.00	1140.00
10	Натоварване, превоз и разтоварване на строителни отпадъци до 15 км	М3	16.00	25.00	400.00

16644.56

Заден двор - покрай фасадата


№	Наименование	М-ка	К-во	Ед. Цена	Стойност
1	Разбиване (разкъртване) на съществуващ бетонен тротоар за вкопаване на водосточни тръби ф80 - 20бр x 1,50м x 0,30м x 0,20м	м3	2.00	65.00	130.00
2	Разбиване на компрометиран бетонен тротоар около фасадите (1,50м x 1,50м + 11,00 x 1,50м) x 0,20м	м3	4.00	65.00	260.00
3	Ръчно и машинно разчистване на строителни отпадъци, земна маса и подравняване около сградата в задния двор (2,00м3 + 4,00м3 + 9,00м3)	м3	15.00	15.00	225.00
4	Натоварване на строителни отпадъци и земна маса на транспорт и извозване на депо до 5км	м3	15.00	25.00	375.00
5	Доставка и монтаж на водосточни тръби от поц. ламарина ф80 (22бр x 1,50м)	м	33.00	9.42	310.86
6	Доставка и монтаж на заварени арматурни мрежи фбмм-20/20см, с размери 2,00/4,00м за тротоар покрай фасадите	бр	11.00	71.00	781.00
7	Кофраж за стоманобетонен тротоар	м2	10.00	21.10	211.00
8	Доставка и полагане под наклон на бетонна смес С20/25 за нов тротоар (80м2 x 0,15м)	м3	12.00	158.00	1896.00
9	Мобилна бетон-помпа	час	4.00	40.00	160.00
10	Подмазване (холкери) по фугите между стена и тротоар	м	30.00	7.35	220.50

Σλ. Υοσ. Δεγλ (ΕΔ) 2016 / 679
ООП

11	Пробиване отвор в канализационна РШ за тръба ф80 с последващо подмазване	бр	1.00	28.00	28.00
----	---	----	------	-------	-------

4597.36

ОБЩО: 29166.67
 20% ДДС 5833.33
 ВСИЧКО: 35000.00

Подпис:  20/6/679
 инж. Красимир Вукосавичев
 / име, фамилия, длъжност, дата /