

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Ремонтни дейности по покриви тераса, архив, гараж и отводнителна канализация на Административна сграда на ТП на НОИ – Враца

№	Видове работи	ед.м-ка	к-во	ед.цена	стойност
I. Открита използвана тераса					
1	Демонтаж гранитогрес	м2	82		
2	Изрязване ламаринени поли по борд	м	42		
3	Направа изравнителна циментова замазка	м	82		
4	Направа холкер	м	42		
5	Грундиране с битумен грунд	м2	105		
6	Направа двупластова хидроизолация с полизол /първия пласт без посипка втория с посипка/	м2	105		
7	Направа защитна замазка /основа за гранитогрес/	м2	82		
8	Доставка и полагане гранитогрес	м2	82		
9	Направа цокъл от гранитогрес	м	42		
10	Заковаване ламаринени поли по борд	бр	80		
11	Събиране и извозване строителни отпадъци	м3	3,2		
12	Вдигане строителни материали на тераса	кг	2810		
13	Вдигане циментова замазка с бетонпомпа	мсм	1		
II. Покрив над архив					
1	Изкърпване мехури и гънки по стара хидроизолация	м2	28		
2	Грундиране с битумен грунд	м2	110		
3	Направа еднопластова хидроизолация с полизол с посипка 4,5кг/м2	м2	110		
4	Заковаване ламаринени поли по борд	бр	87		
5	Доставка и монтаж предпазни решетки на воронките	бр	2		
III. Покрив над гараж					
1	Изкърпване мехури и гънки по стара хидроизолация	м2	20		
2	Грундиране с битумен грунд	м2	70		
3	Направа еднопластова хидроизолация с полизол с посипка 4,5кг/м2	м2	70		
4	Заковаване ламаринени поли по борд	бр	67		
5	Доставка и монтаж ламаринен щорц	м	25		
6	Доставка и монтаж ламаринена шапка по борд	м	25		
7	Доставка и монтаж предпазни решетки на воронките	бр	2		
IV. Ремонт на висяща на таван канализация					
1	Разместване стилажи за освобождаване тръби на канализация	бр	18		
2	Преработка носещи решетки за освобождаване тръби на канализация	м	48		
3	Почистване и стъргане снадки на чугунени тръби	бр	150		
4	Грундиране снадки с двукомпонентен полиуретанов грунд	бр	150		

5	Уплътняване снадки с полиуретанова паста	бр	150		
6	Доставка и монтаж уплътнителна лента	бр	150		
7	Доставка и монтаж скоба за водно съединение	бр	150		
	Всичко без ДДС:				
	ДДС 20%:				
	Общо с ДДС:				