

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Предметът на настоящата поръчка е “Абонаментна поддръжка на климатици и климатична инсталация, включително осигуряване на резервни части и консумативи за нуждите на ТП на НОИ гр. Враца”. Съоръженията, включени в настоящата поръчка са, както следва:

1. ТП на НОИ – Враца с адрес гр. Враца, пл. “Христо Ботев“ 1

1.1. Климатичи – извън гаранция

-сървърно помещение:

Климатик с марка „Midea”, модел MSF6-12AR-QB6 – инверторна сплит система за стенен монтаж с едно вътрешно и едно външно тяло – един брой, монтиран в сървърното помещение, стая № 301. Същият работи в непрекъснат режим на охлаждане – денонощно, като поддържа постоянна температура в помещението.

Климатик с марка “General”, модел ASH12USBCW – инверторна сплит система за стенен монтаж с едно вътрешно и едно външно тяло – един брой, монтиран в сървърното помещение, стая № 301. Същият работи в непрекъснат режим на охлаждане – денонощно, като поддържа постоянна температура в помещението.

Битови климатици, които обслужват работните помещения:

Климатичи разделен тип /сплит/ - с едно външно и едно вътрешно тяло, от марките: „MIDEA”, модел MSF6-12AR-QB6 – 1 бр. Същият работи по преценка на служителите, чийто комфорт обслужва.

Климатичи разделен тип /сплит/ - с едно външно и едно вътрешно тяло, от марките: „LG”, модел LS 1860HL – 1 бр. Същият работи по преценка на служителите, чийто комфорт обслужва.

Климатичи разделен тип /сплит/ - с едно външно и едно вътрешно тяло, от марките: „Panasonic”, модел CS 2400TE – 1 бр. Същият работи по преценка на служителите, чийто комфорт обслужва.

Климатик разделен тип /сплит/ - с едно външно и едно вътрешно тяло, марка: „STARWAY”, модел KFR 25GW/VWA – 5 бр. Същите работят по преценка на служителите, чийто комфорт обслужват.

Климатик разделен тип /сплит/ - с едно външно и едно вътрешно тяло, марка: „HOKKAIDO”, модел HKEN 642 XR – 2 бр. Същите работят по преценка на служителите, чийто комфорт обслужват.

2. ТП на НОИ – Враца, отдел "ООА" с адрес гр.Враца, бул.“Мито Орозов“ 59

Климатик разделен тип /сплит/ - с едно външно и едно вътрешно тяло, марка: „Panasonic“, модел CS-YE9MKX – 48 бр. Същите работят по преценка на служителите, чийто комфорт обслужват.

Местонахождение на климатичните съоръжения, включени в настоящата поръчка:

1. Климатизи, монтирани на адрес гр.Враца, пл.“Христо Ботев“ 1

№	Помещение	Вид на съоръжението	Брой
1	2	3	4
1	301 -сървър	“Midea” MSF6-12AR-QB6	1
2	301 -сървър	“General”, модел ASH12USBCW	1
3	302 -IS	“Midea” MSF6-12AR-QB6	1
4		„LG” модел LS1860HL	1
5		„Panasonic”, модел CS 2400TE	1
6	Салон I етаж	„STARWAY”, модел KFR 25GW/VWA	2
7	Салон II етаж	„STARWAY”, модел KFR 25GW/VWA	2
8	Апартамент	STARWAY”, модел KFR 25GW/VWA	1
9	Салон I етаж	„HOKKAIDO”, модел HKEN 642XR	1
10	Салон II етаж	„HOKKAIDO”, модел HKEN 262XR	1

1.2. ЧИЛЪР СИСТЕМА

1	Страдата на ТП на НОИ	Конвектори		25 броя

2. Климатизи, монтирани на адрес гр.Враца, бул.“Мито Орозов“ 59

№	Помещение	Вид на съоръжението	Брой
1	2	3	5
1	Мазе - сутерен	„Panasonic“, модел CS-YE9MKX	2
2	Първи етаж	„Panasonic“, модел CS-YE9MKX	17
3	Втори етаж	„Panasonic“, модел CS-YE9MKX	15
4	Трети етаж	„Panasonic“, модел CS-YE9MKX	7
5	Чевърти етаж	„Panasonic“, модел CS-YE9MKX	7

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

При изпълнение на поръчката, изпълнителят е длъжен:

- да извърши първоначален преглед на климатичната техника, предмет на договора в седемдневен срок от сключване на договора, за което се съставя протокол, в който се посочва:
 - обслужваната техника;
 - техническото състояние на всяко устройство.
- протоколът се подписва от представител на изпълнителя и от координатора по изпълнението на договора, определен от Възложителя.
- да спазва предписанията на производителя на съответната марка машини при извършването на профилактиката и отстраняването на повредите;
- да извърши годишната профилактика на климатиците в срок от 10 работни дни, след предварително съгласуване с Възложителя за началната дата за стартиране на тази дейност;
- да се отзовава при повикване от страна на Възложителя, включително при рекламация, както следва:
 - в рамките на 2 /два/ часа за извънгаранционния климатик, монтиран в сървърното помещение;
 - в рамките на 1 /един/ работен ден от 8.00 до 16.30 часа за останалите климатици, намиращи се в гр.Враца;

Времето за реакция, е периода от обаждането по телефон, изпращането на факс и/или e-mail за съответната необходимост, до пристигането на сервизен специалист на мястото, където е монтирана и функционира съответната климатична техника;

- при констатиране на повреда да информира Възложителя относно характера ѝ, начина и времето необходимо за нейното отстраняване;
- при необходимост от влагане на резервни части, материали и консумативи за отстраняване на повреди, изпълнителят е длъжен да уведоми Възложителя и след неговото съгласие да извърши влагането им;
- да отстрани констатираните повреди в срок от 3 /три/ работни дни, като срока за отстраняване на повредата започва да тече от деня, следващ деня на полученото съгласие.

При невъзможност за отстраняване на проблема в този срок поради липса на резервна част, изпълнителят предоставя оферта за срока на отстраняване на повредата, който не може да бъде по-дълъг от 30 /тридесет/ работни дни.

- при констатиране на нецелесъобразен ремонт и необходимост от бракуване на абонирано съоръжение, изпълнителят съставя констативен протокол (протокол за брак) и съответното съоръжение;
- при необходимост да извърши преместване /демонтаж и монтаж/ на климатик, включен в техническата спецификация на поръчката, от местоположението на което е монтиран, на друго място на същия или друг посочен от Възложителя адрес;
- да достави и монтира оригинални резервни части, материали и консумативи, придружавани с гаранционни условия и с поставена се маркировка, отговаряща на техническите изисквания на съответната техника, като предоставя гаранционен срок за тяхното ползване от 1 /една/ календарна година или този на производителя им, ако е по-дълъг;
- да осигури дванадесетмесечен гаранционен срок на извършената работа;
- при установяване на извършен некачествен ремонт (повреда от същия характер) или дефектиране на вложена резервна част в гаранционния срок на същите, повторния ремонт и влагането на нова резервна част е за сметка на изпълнителя, освен ако неизправността не е по вина на Възложителя;
- транспортните разходи за извършването на профилактични прегледи, ремонтна дейност и доставка на резервни части, материали и консумативи са включени в абонаментния сервиз.

За конвекторите:

Извършване на технически преглед и профилактика – еднократно при сключване на договора.

Почистване (измиване) на филтрите на конвекторите – два пъти годишно.

Ежемесечна проверка на техническата изправност на конвекторите, включваща и правилното свързване на кондензните тръби.

Авариен ремонт – при възникнала необходимост.