

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От Бойка *ч.233А* Георгиева
(трите имена)

в качеството ми на Управител
(посочете длъжността)
на „ВАЛИ СТРОЙ ПРОЕКТ” ЕООД
(посочете фирмата на участника)

с ЕИК: 200872075

със седалище и адрес на управление: 2000, гр. Самоков, ул. «Подридна» № 10А

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на помещенията и прилежащи площи на административната сграда на ТП на НОИ – Враца, пл. „Христо Ботев“ № 1”

Ви представяме нашето ценово предложение, както следва:

I. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ФОРМИРАНЕТО Й

1. За изпълнение предмета на поръчката в съответствие с условията на документацията за участие, предлагаме цена за изпълнение на строително-монтажните работи (СМР) /съгласно количествено-стойностната сметка/:

71011,07 лева

(словом: седемдесет и една хиляди и единадесет лева и 7 ст.) без ДДС

85213,28 лева

(словом: осемдесет и пет хиляди двеста и тринадесет лева и 28 ст.) с ДДС

Общата цена по т. 1 не може да надвишава сумата от 71 600.00 лв. (седемдесет и една хиляди и шестстотин лева) без ДДС.

Посочената обща цена включва всички разходи за извършване на строително-монтажните работи.

При несъответствие на между изписаното словом и цифром в ценовата оферта, участниците се отстраняват от участие. При допуснати аритметични грешки, изразяващи се в несъответствие между единична и обща цена, участниците ще бъдат отстранени.

II. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЦЕНООБРАЗУВАНЕ

1. При възникване по време на изпълнение на строително-монтажните работи на обективна необходимост от промяна на дейности и/или количества от КСС, и предложим писмено предложение с необходимите корекции, които подлежат

ч.233А

съгласуване от Възложителя. Съгласуваните дейности и/или количества ще се разплащат по единични цени, формирани по следните ценови показатели:

Часова ставка	3,63 лв./ч.ч.
Допълнителни разходи върху труда	90 %
Допълнителни разходи върху механизация	20 %
Доставно-складови разходи върху стойността на доставените материали	8 %
Печалба върху всички ремонтно-строителни работи	8 %

2. Горепосочените показатели за ценообразуване на строително-монтажни работи ще останат непроменени до окончателното изпълнение на договора за обществена поръчка, ако бъдем определени за изпълнител.

III. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

1. **Авансово плащане в размер на 30 % (не повече от 30 % от офериранията цена по точка 1 от Раздел I на настоящата предлагана цена)**, платима по банковата сметка, посочена в офертата за участие, в срок до 10 (десет) работни дни, считано от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка срещу представена оригинална фактура и запис на заповед.

2. **Окончателно плащане** - след цялостното изпълнение на всички дейности, предмет на обществената поръчка, в срок до 10 (десет) работни дни, от датата на представяне от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на следните документи:

- Подписан приемателно-предавателен протокол за цялостно изпълнение на обществената поръчка – Образец 19;

- Оригинална фактура, издадена от Изпълнителя за стойността за цялостното изпълнение на предмета на договора, намалена със стойността на извършеното авансово плащане по т. 1 от Раздел III на настоящото ценово предложение.

3. Плащанията се извършват с платежно нареждане по банкова сметка, посочена от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Банкова сметка на участника:

Банка

IBAN

BIC: I

71 72 101K

Приложение:

1. Количествено-стойностна сметка;

1. Анализни цени.

Дата: 06.06.2018 г.


Подпис и печат:

Управител, Бойка Георгиева
/длъжност и име/

Количествено-стойностна сметка

**"Ремонт на помещенията и прилежащи площи на
административната сграда на ТП на НОИ – Враца, пл. „Христо
Ботев“ № 1"**

№	Вид СМР	ед. м-ка	к-во	ед.цена	стойност
I	част АС				
	Вътрешни СМР				
1	Стъргане стара боя и начукване стени	м ²	891.6	1.19	1061.00
2	Грундиране с бетонконтакт	м ²	891.6	2.33	2077.43
3	Циментова шпакловка с PVC мрежа	м ²	891.6	9.02	8042.23
4	Гипсова шпакловка	м ²	1219	4.73	5765.87
5	Грундиране с дълбокопроникващ грунд	м ²	2574	1.75	4504.50
6	Боядисване с латекс	м ²	2574	4.33	11145.42
7	Завиване с полиетилен	м ²	1515	1.53	2317.95
8	Демонтаж пана на окачен таван 60/60	бр	85	0.91	77.35
9	Доставка и монтаж нови пана 60/60	бр	85	4.65	395.25
10	Гипсова шпакловка с AL ъгли	м	15	3.64	54.60
	Ел.табла				
1	Стъргане стара боя и начукване стени	м ²	12	1.19	14.28
2	Грундиране с бетонконтакт	м ²	12	2.33	27.96
3	Циментова шпакловка с PVC мрежа	м ²	12	9.02	108.24
4	Гипсова шпакловка	м ²	12	4.73	56.76
5	Грундиране с дълбокопроникващ грунд	м ²	130	1.75	227.50
6	Завиване с полиетилен	м ²	40	1.53	61.20
7	Боядисване с латекс	м ²	130	4.33	562.90
8	Демонтаж теракот	м ²	40	11.56	462.40
9	Разбиване компрометирана замазка	м ²	40	10.65	426.00
10	Демонтаж цокъл от теракот	м	30	2.38	71.40
11	Направа циментова замазка	м ²	40	15.63	625.20
12	Доставка и монтаж теракот	м ²	40	42.11	1684.40
13	Доставка и монтаж цокъл от теракот	м	30	13.52	405.60
14	Събиране и извозване строителни отпадъци	м ³	5	17.77	88.85
II	Вертикална планировка				
1	Демонтаж тротоарни плочи	м ²	160	1.05	168.00
2	Пренареждане бетонови бордюри	м	30	3.36	100.80
3	Подмяна счупени бетонови бордюри	м	15	17.59	263.85
4	Направа ръчен изкоп за подравняване 25 см	м ²	160	28.61	4577.60
5	Доставка и полагане дренажни тръби	м	160	9.03	1444.80



6	Заустване дренажни тръби	бр	4	233.73	934.92
7	Насипване и трамбоване с баластра	м2	160	7.08	1132.80
8	Армирана бетонова настилка с деб. 10 см.	м2	160	24.99	3998.40
9	Доставка и монтаж тротоарни плочи	м2	160	25.03	4004.80
10	Фугиране тротоарни плочи	м2	160	5.10	816.00
11	Товарене и извозване строителни отпадъци	м3	45	17.77	799.65
III	ФАСАДИ				
1	Направа и развяляне фасадно скеле	м2	256	4.37	1118.72
2	Подмяна на спукани и копроментирани врачански облицовъчни плочи по фасади	бр	26	46.14	1199.64
3	Подмяна на спукани и копроментирани врачански облицовъчни плочи между тротоарната настилка и фасади	бр	12	56.22	674.64
4	Частично почистване на фасадната облицовка с препарат	м2	356	5.32	1893.92
5	Изрязване и оформяне на дилатационната фуга между двете тела външно	м	28	6.80	190.40
6	Доставка и монтаж външна дилатационна фуга	м	28	18.66	522.48
7	Изрязване и оформяне на дилатационната фуга между двете тела вътрешно стени и таван	м	56	6.80	380.80
8	Доставка и монтаж вътрешна дилатационна фуга стени и таван	м	56	18.66	1044.96
IV	ПОКРИВ				
1	Доставка и монтаж предпазни решетки за воронки	бр	3	11.06	33.18
V	ЕЛЕКТРО				
1	Възстановяване на IP защитата на осветителните тела в помещенията в сутерена	бр	46	11.95	549.70
2	Доставка и монтаж мълниетводна инсталация с изпреварващо действие вкл. измервателни протоколи	бр	1	4896.72	4896.72
	Всичко без ДДС:				71011.07
	ДДС 20%:				14202.21
	ВСИЧКО С ДДС:				85213.28

Дата: 06.06.2018

Подпис и печат:

Бойка Георгиева - управител

/име, фамилия и длъжност на представляващия/

Предлаганата цена трябва да е в български лева без включен ДДС.

В предложената цена следва да бъдат включени разходи за труд, материали, в това число печалба, както и данъци, такси, начислявани от участника, транспортни разходи и всички други присъщи разходи за осъществяване на дейността в рамките на договорения период.

АНАЛИЗ

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
10.871	Стъргане стара боя и начукване стени				м2
	Труд				
	РАБОТНИК I	чч	0.16000	3.63 лв.	0.58 лв. 0.58 лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация			20.00 %	0.00 лв.
	Доп.р-ди труд			90.00 %	0.52 лв.
	Дост. Складови разходи материали			8.00 %	0.00 лв.
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				0.58 лв.
	Общо допълнителни р-ди				0.52 лв.
	Начисления печалба (%)			8 %	0.09 лв.
	Обща цена :				1.19 лв.

АНАЛИЗ

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
13.856	Грундиране с бетонконтакт				м2
	Материали				
	Бетонконтакт	кг.	0.21000	3.38 лв.	0.71 лв. 0.71 лв.
	Труд				
	РАБОТНИК I	чч	0.20000	3.63 лв.	0.73 лв. 0.73 лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация			20.00 %	0.00 лв.
	Доп.р-ди труд			90.00 %	0.66 лв.
	Дост. Складови разходи материали			8.00 %	0.06 лв.
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				1.44 лв.
	Общо допълнителни р-ди				0.66 лв.
	Начисления печалба (%)			8 %	0.17 лв.
	Обща цена :				2.33 лв.



 Ч.233А

АНАЛИЗ


№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед. мярка	Разходни норми	Ед. цена	Сума / лв./
1381	Циментова шпакловка с PVC мрежа				M2
	Материали				
	СМЕС СУХА ЗА ШПАКЛОВКА НА БАЗА ЦИМЕНТ	кг	1.80000	0.71 лв.	1.28 лв.
	СТЪКЛОФИБЪРНА МРЕЖА	м2	1.10000	1.10 лв.	1.21 лв.
					2.49 лв.
	Труд				
	МАЗАЧ III	чч	0.22000	3.63 лв.	0.80 лв.
	МАЗАЧ I	чч	0.30000	3.63 лв.	1.09 лв.
	МАЗАЧ II	ч.ч.	0.30000	3.63 лв.	1.09 лв.
					2.98 лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация			20.00 %	0.00 лв.
	Доп.р-ди труд			90.00 %	2.68 лв.
	Дост. Складови разходи материали			8.00 %	0.20 лв.
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				5.47 лв.
	Общо допълнителни р-ди				2.68 лв.
	Начисления печалба (%)			8 %	0.67 лв.
	Обща цена :				9.02 лв.

АНАЛИЗ

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед. мярка	Разходни норми	Ед. цена	Сума / лв./
10.077	Гипсова шпакловка				M2
	Материали				
	ВОДА	м3	0.00400	1.62 лв.	0.01 лв.
	ШПАКЛОВЪЧНА СМЕС НА БАЗАТА НА ГИТС	кг	1.43000	0.52 лв.	0.74 лв.
					0.75 лв.
	Труд				
	РАБОТНИК I	чч	0.26000	3.63 лв.	0.94 лв.
	РАБОТНИК II	чч	0.26000	3.63 лв.	0.94 лв.
					1.88 лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация			20.00 %	0.00 лв.
	Доп.р-ди труд			90.00 %	1.69 лв.
	Дост. Складови разходи материали			8.00 %	0.06 лв.
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				2.63 лв.
	Общо допълнителни р-ди				1.69 лв.
	Начисления печалба (%)			8 %	0.35 лв.
	Обща цена :				4.73 лв.

АНАЛИЗ

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед. мярка	Разходни норми	Ед. цена	Сума / лв./
10.165	Грундиране с дълбокопроникващ грунд				M2
	Материали				
	дълбокопроникващ грунд	кг	0.15000	4.80 лв.	0.72 лв.
					0.72 лв.
	Труд				
	БОЯДЖИЯ II	ч.ч.	0.12000	3.63 лв.	0.44 лв.
					0.44 лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация			20.00 %	0.00 лв.
	Доп.р-ди труд			90.00 %	0.40 лв.
	Дост. Складови разходи материали			8.00 %	0.06 лв.
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				1.16 лв.
	Общо допълнителни р-ди				0.40 лв.
	Начисления печалба (%)			8 %	0.13 лв.
	Обща цена :				1.75 лв.



 ЧЛ 331А

АНАЛИЗ

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
13.095	Боядисване с латекс				м2
	Материали				
	БОЯ ЛАТЕКСОВА	кг	0.25000	2.60 лв.	0.65 лв.
					0.65 лв.
	Труд				
	РАБОТНИК I	чч	0.24000	3.63 лв.	0.87 лв.
	РАБОТНИК II	чч	0.24000	3.63 лв.	0.87 лв.
					1.74 лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация			20.00 %	0.00 лв.
	Доп.р-ди труд			90.00 %	1.57 лв.
	Дост. Складови разходи материали			8.00 %	0.05 лв.
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				2.39 лв.
	Общо допълнителни р-ди				1.57 лв.
	Начисления печалба (%)			8 %	0.32 лв.
	Обща цена :				4.33 лв.

АНАЛИЗ

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
8119091100	Завиване с полиетилен				м2
	Материали				
	ФОЛИО ПОЛИЕТИЛЕНОВО	м2	1.26500	0.48 лв.	0.61 лв.
					0.61 лв.
	Труд				
	РАБОТНИК I	чч	0.05400	3.63 лв.	0.20 лв.
	РАБОТНИК III	ч.ч.	0.05400	3.63 лв.	0.20 лв.
					0.40 лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация			20.00 %	0.00 лв.
	Доп.р-ди труд			90.00 %	0.36 лв.
	Дост. Складови разходи материали			8.00 %	0.05 лв.
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				1.01 лв.
	Общо допълнителни р-ди				0.36 лв.
	Начисления печалба (%)			8 %	0.11 лв.
	Обща цена :				1.53 лв.

АНАЛИЗ

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
	Демонтаж пана на окачен таван 60/60				бр.
	Труд				
	МОНТАЖНИК II	чч	0.12000	3.63 лв.	0.44 лв.
					0.44 лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация			20.00 %	0.00 лв.
	Доп.р-ди труд			90.00 %	0.40 лв.
	Дост. Складови разходи материали			8.00 %	0.00 лв.
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				0.44 лв.
	Общо допълнителни р-ди				0.40 лв.
	Начисления печалба (%)			8 %	0.07 лв.
	Обща цена :				0.91 лв.

ЧК 2 331А

АНАЛИЗ


№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед. мярка	Разходни норми	Ед. цена	Сума / лв./
	Доставка и монтаж нови пана 60/60				бр.
	Материали				
	ПАНА "АРМСТРОНГ" 600/600 мм	бр.	1.00000	3.20 лв.	3.20 лв.
					3.20 лв.
	Труд				
	МОНТАЖНИК II	чч	0.12000	3.63 лв.	0.44 лв.
					0.44 лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация			20.00 %	0.00 лв.
	Доп.р-ди труд			90.00 %	0.40 лв.
	Дост. Складови разходи материали			8.00 %	0.26 лв.
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				3.64 лв.
	Общо допълнителни р-ди				0.40 лв.
	Начисления печалба (%)			8 %	0.35 лв.
	Обща цена :				4.65 лв.

АНАЛИЗ

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед. мярка	Разходни норми	Ед. цена	Сума / лв./
8415061200	Гипсова шпакловка с AL ъгли				М
	Материали				
	AL ъгли	м	1.02000	0.50 лв.	0.51 лв.
	ШПАКЛОВЪЧНА СМЕС НА БАЗАТА НА ГИТС	кг	0.85000	0.52 лв.	0.44 лв.
					0.95 лв.
	Труд				
	МАЗАЧ I	чч	0.34000	3.63 лв.	1.23 лв.
					1.23 лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация			20.00 %	0.00 лв.
	Доп.р-ди труд			90.00 %	1.11 лв.
	Дост. Складови разходи материали			8.00 %	0.08 лв.
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				2.18 лв.
	Общо допълнителни р-ди				1.11 лв.
	Начисления печалба (%)			8 %	0.27 лв.
	Обща цена :				3.64 лв.

АНАЛИЗ

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед. мярка	Разходни норми	Ед. цена	Сума / лв./
10.871	Стъргане стара боя и начукване стени				м2
	Труд				
	РАБОТНИК I	чч	0.16000	3.63 лв.	0.58 лв.
					0.58 лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация			20.00 %	0.00 лв.
	Доп.р-ди труд			90.00 %	0.52 лв.
	Дост. Складови разходи материали			8.00 %	0.00 лв.
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				0.58 лв.
	Общо допълнителни р-ди				0.52 лв.
	Начисления печалба (%)			8 %	0.09 лв.
	Обща цена :				1.19 лв.



 Сл. 2331А

АНАЛИЗ

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
13.856	Грундиране с бетонконтакт				M2
	Материали				
	Бетонконтакт	кг.	0.21000	3.38 лв.	0.71 лв.
					0.71 лв.
	Труд				
	РАБОТНИК I	чч	0.20000	3.63 лв.	0.73 лв.
					0.73 лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация			20.00 %	0.00 лв.
	Доп.р-ди труд			90.00 %	0.66 лв.
	Дост. Складови разходи материали			8.00 %	0.06 лв.
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				1.44 лв.
	Общо допълнителни р-ди				0.66 лв.
	Начисления печалба (%)			8 %	0.17 лв.
	Обща цена :				2.33 лв.

АНАЛИЗ

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
1381	Циментова шпакловка с PVC мрежа				M2
	Материали				
	СМЕС СУХА ЗА ШПАКЛОВКА НА БАЗА ЦИМЕНТ	кг	1.80000	0.71 лв.	1.28 лв.
	СТЪКЛОФИБЪРНА МРЕЖА	м2	1.10000	1.10 лв.	1.21 лв.
					2.49 лв.
	Труд				
	МАЗАЧ III	чч	0.22000	3.63 лв.	0.80 лв.
	МАЗАЧ I	чч	0.30000	3.63 лв.	1.09 лв.
	МАЗАЧ II	ч.ч.	0.30000	3.63 лв.	1.09 лв.
					2.98 лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация			20.00 %	0.00 лв.
	Доп.р-ди труд			90.00 %	2.68 лв.
	Дост. Складови разходи материали			8.00 %	0.20 лв.
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				5.47 лв.
	Общо допълнителни р-ди				2.68 лв.
	Начисления печалба (%)			8 %	0.67 лв.
	Обща цена :				9.02 лв.

АНАЛИЗ

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
10.077	Гипсова шпакловка				M2
	Материали				
	ВОДА	м3	0.00400	1.62 лв.	0.01 лв.
	ШПАКЛОВЪЧНА СМЕС НА БАЗАТА НА ГИТС	кг	1.43000	0.52 лв.	0.74 лв.
					0.75 лв.
	Труд				
	РАБОТНИК I	чч	0.26000	3.63 лв.	0.94 лв.
	РАБОТНИК II	чч	0.26000	3.63 лв.	0.94 лв.
					1.88 лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация			20.00 %	0.00 лв.
	Доп.р-ди труд			90.00 %	1.69 лв.
	Дост. Складови разходи материали			8.00 %	0.06 лв.
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				2.63 лв.
	Общо допълнителни р-ди				1.69 лв.
	Начисления печалба (%)			8 %	0.35 лв.
	Обща цена :				4.73 лв.

212331A

АНАЛИЗ


№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
10.165	Грундиране с дълбокопроникващ грунд				M2
	Материали				
	дълбокопроникващ грунд	кг	0.15000	4.80 лв.	0.72 лв.
					0.72 лв.
	Труд				
	БОЯДЖИЯ II	ч.ч.	0.12000	3.63 лв.	0.44 лв.
					0.44 лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация			20.00 %	0.00 лв.
	Доп.р-ди труд			90.00 %	0.40 лв.
	Дост. Складови разходи материали			8.00 %	0.06 лв.
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				1.16 лв.
	Общо допълнителни р-ди				0.40 лв.
	Начисления печалба (%)			8 %	0.13 лв.
	Обща цена :				1.75 лв.

АНАЛИЗ

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
8119091100	Завиване с полиетилен				M2
	Материали				
	ФОЛИО ПОЛИЕТИЛЕНОВО	m2	1.26500	0.48 лв.	0.61 лв.
					0.61 лв.
	Труд				
	РАБОТНИК I	чч	0.05400	3.63 лв.	0.20 лв.
	РАБОТНИК III	ч.ч.	0.05400	3.63 лв.	0.20 лв.
					0.40 лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация			20.00 %	0.00 лв.
	Доп.р-ди труд			90.00 %	0.36 лв.
	Дост. Складови разходи материали			8.00 %	0.05 лв.
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				1.01 лв.
	Общо допълнителни р-ди				0.36 лв.
	Начисления печалба (%)			8 %	0.11 лв.
	Обща цена :				1.53 лв.

АНАЛИЗ

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
13.095	Боядисване с латекс				M2
	Материали				
	БОЯ ЛАТЕКСОВА	кг	0.25000	2.60 лв.	0.65 лв.
					0.65 лв.
	Труд				
	РАБОТНИК I	чч	0.24000	3.63 лв.	0.87 лв.
	РАБОТНИК II	чч	0.24000	3.63 лв.	0.87 лв.
					1.74 лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация			20.00 %	0.00 лв.
	Доп.р-ди труд			90.00 %	1.57 лв.
	Дост. Складови разходи материали			8.00 %	0.05 лв.
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				2.39 лв.
	Общо допълнителни р-ди				1.57 лв.
	Начисления печалба (%)			8 %	0.32 лв.
	Обща цена :				4.33 лв.



АНАЛИЗ


№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
09.823	Демонтаж теракот				м2
	Труд				
	РАБОТНИК I	чч	1.55000	3.63 лв.	5.63 лв.
					5.63 лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация			20.00 %	0.00 лв.
	Доп.р-ди труд			90.00 %	5.07 лв.
	Дост. Складови разходи материали			8.00 %	0.00 лв.
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				5.63 лв.
	Общо допълнителни р-ди				5.07 лв.
	Начисления печалба (%)			8 %	0.86 лв.
	Обща цена :				11.56 лв.

АНАЛИЗ

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
49.027	Разбиване компрометирана замазка				м2
	Труд				
	РАБОТНИК	чч	1.43000	3.63 лв.	5.19 лв.
					5.19 лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация			20.00 %	0.00 лв.
	Доп.р-ди труд			90.00 %	4.67 лв.
	Дост. Складови разходи материали			8.00 %	0.00 лв.
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				5.19 лв.
	Общо допълнителни р-ди				4.67 лв.
	Начисления печалба (%)			8 %	0.79 лв.
	Обща цена :				10.65 лв.

АНАЛИЗ

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
10.874	Демонтаж цокъл от теракот				м
	Труд				
	РАБОТНИК I	чч	0.32000	3.63 лв.	1.16 лв.
					1.16 лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация			20.00 %	0.00 лв.
	Доп.р-ди труд			90.00 %	1.04 лв.
	Дост. Складови разходи материали			8.00 %	0.00 лв.
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				1.16 лв.
	Общо допълнителни р-ди				1.04 лв.
	Начисления печалба (%)			8 %	0.18 лв.
	Обща цена :				2.38 лв.



АНАЛИЗ

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
11.858	Направа циментова замазка				M2
	Материали				
	арматурна мрежа	м2	1.10000	2.25 лв.	2.48 лв.
	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ М 300 1 2.2	м3	0.04400	86.00 лв.	3.78 лв.
					6.26 лв.
	Труд				
	РАБОТНИК II	чч	0.56000	3.63 лв.	2.03 лв.
	РАБОТНИК I	чч	0.56000	3.63 лв.	2.03 лв.
					4.06 лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация			20.00 %	0.00 лв.
	Доп.р-ди труд			90.00 %	3.65 лв.
	Дост. Складови разходи материали			8.00 %	0.50 лв.
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				10.32 лв.
	Общо допълнителни р-ди				3.65 лв.
	Начисления печалба (%)			8 %	1.16 лв.
	Обща цена :				15.63 лв.

АНАЛИЗ

№ според * номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
09.014	Доставка и монтаж теракот				M2
	Материали				
	ФУГИРОВЪЧНА ПАСТА	кг	0.27000	6.30 лв.	1.70 лв.
	ЛЕПИЛО ЗА ФАЯНСОВИ ПЛОЧКИ	кг	3.10000	0.60 лв.	1.86 лв.
	ПЛОЧИ ТЕРАКОТА	м2	1.07000	18.00 лв.	19.26 лв.
					22.82 лв.
	Труд				
	ПЛОЧКАДЖИЯ I	чч	0.76100	3.63 лв.	2.76 лв.
	ПЛОЧКАДЖИЯ II	чч	1.32000	3.63 лв.	4.79 лв.
					7.55 лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация			20.00 %	0.00 лв.
	Доп.р-ди труд			90.00 %	6.79 лв.
	Дост. Складови разходи материали			8.00 %	1.83 лв.
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				30.37 лв.
	Общо допълнителни р-ди				6.79 лв.
	Начисления печалба (%)			8 %	3.12 лв.
	Обща цена :				42.11 лв.



 Ч.2 ЗСАД

АНАЛИЗ


№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед. мярка	Разходни норми	Ед. цена	Сума / лв./
09.014-2	Доставка и монтаж цокъл от теракот				М
	Материали				
	ФУГИРОВЪЧНА ПАСТА	кг	0.14000	6.30 лв.	0.88 лв.
	ЛЕПИЛО ЗА ФАЯНСОВИ ПЛОЧКИ	кг	1.20000	0.60 лв.	0.72 лв.
	ПЛОЧИ ТЕРАКОТА	м2	0.20000	18.00 лв.	3.60 лв.
					5.20 лв.
	Труд				
	ПЛОЧКАДЖИЯ I	чч	0.36000	3.63 лв.	1.31 лв.
	ПЛОЧКАДЖИЯ II	чч	0.64000	3.63 лв.	2.32 лв.
					3.63 лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация			20.00 %	0.00 лв.
	Доп.р-ди труд			90.00 %	3.27 лв.
	Дост. Складови разходи материали			8.00 %	0.42 лв.
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				8.83 лв.
	Общо допълнителни р-ди				3.27 лв.
	Начисления печалба (%)			8 %	1.00 лв.
	Обща цена :				13.52 лв.

АНАЛИЗ

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед. мярка	Разходни норми	Ед. цена	Сума / лв./
49.448	Събиране и извозване строителни отпадъци				М3
	Механизация				
	САМОСВАЛ	курс	0.20000	45.00 лв.	9.00 лв.
					9.00 лв.
	Труд				
	РАБОТНИК I	чч	0.82000	3.63 лв.	2.98 лв.
					2.98 лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация			20.00 %	1.80 лв.
	Доп.р-ди труд			90.00 %	2.68 лв.
	Дост. Складови разходи материали			8.00 %	0.00 лв.
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				11.98 лв.
	Общо допълнителни р-ди				4.48 лв.
	Начисления печалба (%)			8 %	1.31 лв.
	Обща цена :				17.77 лв.

АНАЛИЗ

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед. мярка	Разходни норми	Ед. цена	Сума / лв./
4118	Демонтаж тротоарни плочи				м2
	Труд				
	РАБОТНИК I	чч	0.14000	3.63 лв.	0.51 лв.
					0.51 лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация			20.00 %	0.00 лв.
	Доп.р-ди труд			90.00 %	0.46 лв.
	Дост. Складови разходи материали			8.00 %	0.00 лв.
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				0.51 лв.
	Общо допълнителни р-ди				0.46 лв.
	Начисления печалба (%)			8 %	0.08 лв.
	Обща цена :				1.05 лв.




АНАЛИЗ

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
26.152	Пренареждане бетонови бордюри				М
	Материали				
	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1.5	м3	0.00450	93.00 лв.	0.42 лв.
					0.42 лв.
	Труд				
	РАБОТНИК II	чч	0.20980	3.63 лв.	0.76 лв.
	РАБОТНИК I	чч	0.17560	3.63 лв.	0.64 лв.
					1.40 лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация			20.00 %	0.00 лв.
	Доп.р-ди труд			90.00 %	1.26 лв.
	Дост. Складови разходи материали			8.00 %	0.03 лв.
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				1.82 лв.
	Общо допълнителни р-ди				1.26 лв.
	Начисления печалба (%)			8 %	0.25 лв.
	Обща цена :				3.36 лв.

АНАЛИЗ

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
26.152	Подмяна счупени бетонови бордюри				М
	Материали				
	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1.5	м3	0.00450	93.00 лв.	0.42 лв.
	бетонови бордюри 15/25/50 см	м	1.00000	12.20 лв.	12.20 лв.
					12.62 лв.
	Труд				
	РАБОТНИК II	чч	0.20980	3.63 лв.	0.76 лв.
	РАБОТНИК I	чч	0.17560	3.63 лв.	0.64 лв.
					1.40 лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация			20.00 %	0.00 лв.
	Доп.р-ди труд			90.00 %	1.26 лв.
	Дост. Складови разходи материали			8.00 %	1.01 лв.
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				14.02 лв.
	Общо допълнителни р-ди				1.26 лв.
	Начисления печалба (%)			8 %	1.30 лв.
	Обща цена :				17.59 лв.




 Чл. 233М

АНАЛИЗ

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
СЕК 23.041	Направа ръчен изкоп за подравняване 25 см				м3
	Труд				
	РАБОТНИК I	чч	3.84000	3.63 лв.	13.94 лв.
					13.94 лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация			20.00 %	0.00 лв.
	Доп.р-ди труд			90.00 %	12.55 лв.
	Дост. Складови разходи материали			8.00 %	0.00 лв.
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				13.94 лв.
	Общо допълнителни р-ди				12.55 лв.
	Начисления печалба (%)			8 %	2.12 лв.
	Обща цена :				28.61 лв.

АНАЛИЗ

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
8228363731	Доставка и полагане дренажни тръби				М
	Материали				
	ЛЕПИЛО	кг	0.00600	8.80 лв.	0.05 лв.
	PVC DN 110 дренажни тръби	м	1.10000	4.20 лв.	4.62 лв.
					4.67 лв.
	Труд				
	РАБОТНИК III	ч.ч.	0.48200	3.63 лв.	1.75 лв.
					1.75 лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация			20.00 %	0.00 лв.
	Доп.р-ди труд			90.00 %	1.57 лв.
	Дост. Складови разходи материали			8.00 %	0.37 лв.
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				6.42 лв.
	Общо допълнителни р-ди				1.57 лв.
	Начисления печалба (%)			8 %	0.67 лв.
	Обща цена :				9.03 лв.




 Ч. 23/11

АНАЛИЗ

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед. мярка	Разходни норми	Ед. цена	Сума / лв. /
8243175200	Заустване дренажни тръби				бр.
	Материали				
	пясък	м3	0.42000	24.00 лв.	10.08 лв.
	СТОМАНА БЕТОННА	кг	1.16000	1.30 лв.	1.51 лв.
	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	219.00000	0.32 лв.	70.08 лв.
	ЧАКЪЛ ТРОШЕН	м3	0.53000	22.00 лв.	11.66 лв.
					93.33 лв.
	Труд				
	РАБОТНИК I	чч	8.48300	3.63 лв.	30.79 лв.
	РАБОТНИК II	чч	8.28200	3.63 лв.	30.06 лв.
					60.85 лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация			20.00 %	0.00 лв.
	Доп.р-ди труд			90.00 %	54.77 лв.
	Дост. Складови разходи материали			8.00 %	7.47 лв.
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				154.18 лв.
	Общо допълнителни р-ди				54.77 лв.
	Начисления печалба (%)			8 %	17.31 лв.
	Обща цена :				233.73 лв.

АНАЛИЗ

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед. мярка	Разходни норми	Ед. цена	Сума / лв. /
8103109000	Доставка и полагане на несортирана речна баластра				м2
	Материали				
	БАЛАСТРА	м3	0.25000	18.00 лв.	4.50 лв.
					4.50 лв.
	Труд				
	РАБОТНИК II	чч	0.24600	3.63 лв.	0.89 лв.
					0.89 лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация			20.00 %	0.00 лв.
	Доп.р-ди труд			90.00 %	0.80 лв.
	Дост. Складови разходи материали			8.00 %	0.36 лв.
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				5.39 лв.
	Общо допълнителни р-ди				0.80 лв.
	Начисления печалба (%)			8 %	0.53 лв.
	Обща цена :				7.08 лв.




 ЧИСТЪТ

АНАЛИЗ

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
11.005	Армирана бетонова настилка с деб. 10 см.				м2
	Материали				
	БЕТОН Б15	м3	0.10900	82.00 лв.	8.94 лв.
	Мрежа арматурна	м2	1.15000	3.58 лв.	4.12 лв.
					13.06 лв.
	Механизация				
	АВТОСМЕСИТЕЛ "ЧЕРВЕНА ЗВЕЗДА"	мсм	0.00500	380.00 лв.	1.90 лв.
					1.90 лв.
	Труд				
	РАБОТНИК I	чч	0.49000	3.63 лв.	1.78 лв.
	БЕТОНДЖИЯ II	ч.ч.	0.49000	3.63 лв.	1.78 лв.
					3.56 лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация			20.00 %	0.38 лв.
	Доп.р-ди труд			90.00 %	3.20 лв.
	Дост. Складови разходи материали			8.00 %	1.04 лв.
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				18.52 лв.
	Общо допълнителни р-ди				3.58 лв.
	Начисления печалба (%)			8 %	1.85 лв.
	Обща цена :				24.99 лв.

АНАЛИЗ

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
26.418	Доставка и монтаж тротоарни плочи				м2
	Материали				
	ПЛОЧИ БЕТОНОВИ	м2	1.05000	13.10 лв.	13.76 лв.
	пясък	м3	0.05500	24.00 лв.	1.32 лв.
	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	0.50000	0.32 лв.	0.16 лв.
					15.24 лв.
	Труд				
	НАСТИЛКАДЖИЯ II	ч.ч.	0.20000	3.63 лв.	0.73 лв.
	РАБОТНИК I	чч	0.77000	3.63 лв.	2.80 лв.
					3.53 лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация			20.00 %	0.00 лв.
	Доп.р-ди труд			90.00 %	3.18 лв.
	Дост. Складови разходи материали			8.00 %	1.22 лв.
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				18.77 лв.
	Общо допълнителни р-ди				3.18 лв.
	Начисления печалба (%)			8 %	1.86 лв.
	Обща цена :				25.03 лв.



АНАЛИЗ


№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
4030	Фугиране тротоарни плочи				м2
	Материали				м2
	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	0.40000	0.32 лв.	0.13 лв.
	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:2	м3	0.00600	108.00 лв.	0.65 лв.
					0.78 лв.
	Труд				
	РАБОТНИК I	чч	0.28000	3.63 лв.	1.02 лв.
	РАБОТНИК II	чч	0.28000	3.63 лв.	1.02 лв.
					2.04 лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация			20.00 %	0.00 лв.
	Доп.р-ди труд			90.00 %	1.84 лв.
	Дост. Складови разходи материали			8.00 %	0.06 лв.
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				2.82 лв.
	Общо допълнителни р-ди				1.84 лв.
	Начисления печалба (%)			8 %	0.38 лв.
	Обща цена :				5.10 лв.

АНАЛИЗ

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
49.448	Товарене и извозване строителни отпадъци				м3
	Механизация				
	САМОСВАЛ	курс	0.20000	45.00 лв.	9.00 лв.
					9.00 лв.
	Труд				
	РАБОТНИК I	чч	0.82000	3.63 лв.	2.98 лв.
					2.98 лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация			20.00 %	1.80 лв.
	Доп.р-ди труд			90.00 %	2.68 лв.
	Дост. Складови разходи материали			8.00 %	0.00 лв.
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				11.98 лв.
	Общо допълнителни р-ди				4.48 лв.
	Начисления печалба (%)			8 %	1.31 лв.
	Обща цена :				17.77 лв.

АНАЛИЗ

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
08.043	Направа и развяляне фасадно скеле				м2
	Материали				
	ТРЪБНО СКЕЛЕ	м2	1.00000	1.50 лв.	1.50 лв.
					1.50 лв.
	Труд				
	РАБОТНИК I	чч	0.17500	3.63 лв.	0.64 лв.
	ДЪРВОДЕЛЕЦ III	чч	0.17500	3.63 лв.	0.64 лв.
					1.28 лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация			20.00 %	0.00 лв.
	Доп.р-ди труд			90.00 %	1.15 лв.
	Дост. Складови разходи материали			8.00 %	0.12 лв.
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				2.78 лв.
	Общо допълнителни р-ди				1.15 лв.
	Начисления печалба (%)			8 %	0.32 лв.
	Обща цена :				4.37 лв.




 ч. 2331А

АНАЛИЗ

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
8602121190	Подмяна на спукани и копроментирани врачански облицовъчни плочи по фасади				бр
	Материали				
	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	0.25000	0.32 лв.	0.08 лв.
	пясък	м3	0.03200	24.00 лв.	0.77 лв.
	ВАРОЦИМЕНТОВ Р-Р М 10 4:2:18	м3	0.03000	84.00 лв.	2.52 лв.
	ПЛОЧИ КАМЕННИ	бр	1.00000	15.00 лв.	15.00 лв.
	МРЕЖА АРМИРАЩА	м2	1.10000	2.40 лв.	2.64 лв.
	ЛЕПИЛО-ШПАКЛОВЪЧНА СМЕС	кг	5.20000	0.65 лв.	3.38 лв.
					24.39 лв.
	Труд				
	ФАЯНСАДЖИЯ II	чч	1.18811	3.63 лв.	4.31 лв.
	ФАЯНСАДЖИЯ I	чч	1.18811	3.63 лв.	4.31 лв.
					8.62 лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация			20.00 %	0.00 лв.
	Доп.р-ди труд			90.00 %	7.76 лв.
	Дост. Складови разходи материали			8.00 %	1.95 лв.
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				33.01 лв.
	Общо допълнителни р-ди				7.76 лв.
	Начисления печалба (%)			8 %	3.42 лв.
	Обща цена :				46.14 лв.

АНАЛИЗ

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
8602121190	Подмяна на спукани и копроментирани врачански облицовъчни плочи между тротоарната настилка и фасади				бр
	Материали				
	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	0.25000	0.32 лв.	0.08 лв.
	пясък	м3	0.03200	24.00 лв.	0.77 лв.
	ВАРОЦИМЕНТОВ Р-Р М 10 4:2:18	м3	0.03000	84.00 лв.	2.52 лв.
	ПЛОЧИ КАМЕННИ	бр	1.00000	23.65 лв.	23.65 лв.
	МРЕЖА АРМИРАЩА	м2	1.10000	2.40 лв.	2.64 лв.
	ЛЕПИЛО-ШПАКЛОВЪЧНА СМЕС	кг	5.20000	0.65 лв.	3.38 лв.
					33.04 лв.
	Труд				
	ФАЯНСАДЖИЯ II	чч	1.18811	3.63 лв.	4.31 лв.
	ФАЯНСАДЖИЯ I	чч	1.18811	3.63 лв.	4.31 лв.
					8.62 лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация			20.00 %	0.00 лв.
	Доп.р-ди труд			90.00 %	7.76 лв.
	Дост. Складови разходи материали			8.00 %	2.64 лв.
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				41.66 лв.
	Общо допълнителни р-ди				7.76 лв.
	Начисления печалба (%)			8 %	4.16 лв.
	Обща цена :				56.22 лв.




 Та. 2 ЗЗМ

АНАЛИЗ

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
*000000026	Частично почистване на фасадната облицовка с препарат				м2
Материали					
	ПРЕПАРАТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ	м2	1.00000	2.85 лв.	2.85 лв. 2.85 лв.
Механизация					
	ВОДОСТРУЙНА МАШИНА	МСМ	0.25000	0.35 лв.	0.09 лв. 0.09 лв.
Труд					
	РАБОТНИК II	чч	0.25000	3.63 лв.	0.91 лв. 0.91 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
	Доп.р.механизация			20.00 %	0.02 лв.
	Доп.р-ди труд			90.00 %	0.82 лв.
	Дост. Складови разходи материали			8.00 %	0.23 лв.
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				3.85 лв.
	Общо допълнителни р-ди				0.84 лв.
	Начисления печалба (%)			8 %	0.40 лв.
	Обща цена :				5.32 лв.

АНАЛИЗ

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
G00001132	Изрязване и оформяне на дилатационната фуга между двете тела външно				М
Материали					
	УПЛЪТНИТЕЛ ПЛЪТЕН ГУМЕН ЗА ФУГА 5 СМ	м	1.00000	5.20 лв.	5.20 лв. 5.20 лв.
Труд					
	ИЗОЛАТОРДЖИЯ II	чч	0.10000	3.63 лв.	0.36 лв. 0.36 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
	Доп.р.механизация			20.00 %	0.00 лв.
	Доп.р-ди труд			90.00 %	0.32 лв.
	Дост. Складови разходи материали			8.00 %	0.42 лв.
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				5.56 лв.
	Общо допълнителни р-ди				0.32 лв.
	Начисления печалба (%)			8 %	0.50 лв.
	Обща цена :				6.80 лв.



 Ц. 2 ЗЗЛА

АНАЛИЗ


№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
8102107000	Доставка и монтаж външна дилатационна фуга				М
	Материали				
	ВИНТОВЕ	бр.	12.00000	0.05 лв.	0.60 лв.
	ПРОФИЛ ЗА ФУГА	м	1.05000	12.35 лв.	12.97 лв. 13.57 лв.
	Труд				
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0.38000	3.63 лв.	1.38 лв. 1.38 лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация			20.00 %	0.00 лв.
	Доп.р-ди труд			90.00 %	1.24 лв.
	Дост. Складови разходи материали			8.00 %	1.09 лв.
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				14.95 лв.
	Общо допълнителни р-ди				1.24 лв.
	Начисления печалба (%)			8 %	1.38 лв.
	Обща цена :				18.66 лв.

АНАЛИЗ

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
G00001132	Изрязване и оформяне на дилатационната фуга между двете тела вътрешно стени и таван				М
	Материали				
	УПЛЪТНИТЕЛ ПЛЪТЕН ГУМЕН ЗА ФУГА 5 CM	м	1.00000	5.20 лв.	5.20 лв. 5.20 лв.
	Труд				
	ИЗОЛАТОРДЖИЯ II	чч	0.10000	3.63 лв.	0.36 лв. 0.36 лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация			20.00 %	0.00 лв.
	Доп.р-ди труд			90.00 %	0.32 лв.
	Дост. Складови разходи материали			8.00 %	0.42 лв.
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				5.56 лв.
	Общо допълнителни р-ди				0.32 лв.
	Начисления печалба (%)			8 %	0.50 лв.
	Обща цена :				6.80 лв.

АНАЛИЗ

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
8102107000	Доставка и монтаж вътрешна дилатационна фуга стени и таван				М
	Материали				
	ВИНТОВЕ	бр.	12.00000	0.05 лв.	0.60 лв.
	ПРОФИЛ ЗА ФУГА	м	1.05000	12.35 лв.	12.97 лв. 13.57 лв.
	Труд				
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0.38000	3.63 лв.	1.38 лв. 1.38 лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация			20.00 %	0.00 лв.
	Доп.р-ди труд			90.00 %	1.24 лв.
	Дост. Складови разходи материали			8.00 %	1.09 лв.
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				14.95 лв.
	Общо допълнителни р-ди				1.24 лв.
	Начисления печалба (%)			8 %	1.38 лв.
	Обща цена :				18.66 лв.



АНАЛИЗ

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
22.703	Доставка и монтаж предпазни решетки за воронки				БР.
	Материали				
	предпазни решетки за воронки	БР	1.00000	8.58 лв.	8.58 лв. 8.58 лв.
	Труд				
	КАНАЛДЖИЯ II	ч.ч.	0.14000	3.63 лв.	0.51 лв. 0.51 лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация			20.00 %	0.00 лв.
	Доп.р-ди труд			90.00 %	0.46 лв.
	Дост. Складови разходи материали			8.00 %	0.69 лв.
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				9.09 лв.
	Общо допълнителни р-ди				0.46 лв.
	Начисления печалба (%)			8 %	0.82 лв.
	Обща цена :				11.06 лв.

АНАЛИЗ

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
34.407	Възстановяване на IP защитата на осветителните тела в помещенията в сутерена				бр.
	Материали				
	МАТЕРИАЛИ ЗА възстановяване на IP защитата на осветителните тела в помещенията в сутерена	БР	1.00000	2.58 лв.	2.58 лв. 2.58 лв.
	Труд				
8211266100	РАБОТНИК I	ч.ч.	1.20000	3.63 лв.	4.36 лв. 4.36 лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация			20.00 %	0.00 лв.
	Доп.р-ди труд			90.00 %	3.92 лв.
	Дост. Складови разходи материали			8.00 %	0.21 лв.
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				6.94 лв.
	Общо допълнителни р-ди				3.92 лв.
	Начисления печалба (%)			8 %	0.88 лв.
	Обща цена :				11.95 лв.

АНАЛИЗ

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Ед.цена	Сума / лв./
4531	Доставка и монтаж мълниеводна инсталацияс изпреварващо действие вкл. измервателни протоколи				бр.
	Материали				
	мълниеводна инсталация с изпреварващо действие вкл. измервателни протоколи	бр	1.00000	3 570.00 лв.	3 570.00 лв. 3 570.00 лв.
	Труд				
	РАБОТНИК I	чч	15.36000	3.63 лв.	55.76 лв.
	РАБОТНИК II	чч	42.00000	3.63 лв.	152.46 лв.
	РАБОТНИК III	ч.ч.	41.00000	3.63 лв.	148.83 лв. 357.05 лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.механизация			20.00 %	0.00 лв.
	Доп.р-ди труд			90.00 %	321.35 лв.
	Дост. Складови разходи материали			8.00 %	285.60 лв.
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				3 927.05 лв.
	Общо допълнителни р-ди				321.35 лв.
	Начисления печалба (%)			8 %	362.72 лв.
	Обща цена :				4 896.72 лв.

