

ЦЕ Н О В О П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

От Лилия Борисова Георгиева

(трите имена на представляващия участника)

като представител /пълномощник на „ЩАСТИЕ ПРОЕКТ“ ЕООД

(наименование на участника)

ЕИК по чл. 23 от Закона за търговския регистър: 204654017

със седалище и адрес на управление: 1336, гр. София, ж.к. «Люлин», бл. 636, вх. Б, ет. 7, ап. 40

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с участието ни в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП с предмет: „Ремонт на помещенията в приземния етаж на сградата на ООА при ТП на НОИ – Враца, бул. „Мито Орозов“ № 59“, подобект: „Изграждане на дренажна система и полагане на хидроизолация“, Ви представяме нашето ценово предложение, както следва:

I. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ФОРМИРАНЕТО Й

1. За изпълнение предмета на поръчката в съответствие с условията на настоящата процедура, **общата стойност** за изграждане на дренажна система и полагане на хидроизолация сградата на ООА при ТП на НОИ – Враца, бул. „Мито Орозов“ № 59, на нашата оферта възлиза на:

70870.76 лева без ДДС,

Словом: седемдесет хиляди осемстотин и седемдесет лева и 76 ст.
(посочва се цифром и словом стойността без включен ДДС)

Съответно **85044,91** лева с ДДС,

Словом: осемдесет и пет хиляди четиридесет и четири лева и 91 ст.
(посочва се цифром и словом стойността с включен ДДС)

Забележка: Предлагащата обща стойност за изграждане на дренажна система и полагане на хидроизолация сградата на ООА при ТП на НОИ – Враца, бул. „Мито Орозов“ № 59, не следва да надвишава сумата от 71 000,00 (седемдесет и една хиляди) л

Участник, предложил обща стойност за изграждане на дренажна система на хидроизолация по-висока от 71000,00 лв. (седемдесет и една хиляди) лева, не ще бъде отстранен от участие в обществената поръчка.

2. Предлагащата обща стойност е образувана от единичните цени по видове СМР, съгласно Количествено-стойностна сметка (КСС) - Приложение № 1 към настоящото ценово предложение.

3. Цената по т. 1 е за цялостното изпълнение и включва всички разходи за извършване на съответния вид работа като: разходи за труд, включително всички данъци и осигуровки, разходи за материали и предварителната им обработка (ако е необходима), доставно – складови разходи, разходи за механизация, допълнителни разходи, печалба и всякакви други разходи, необходими за извършване на работата, съгласно изискванията на Възложителя.

4. Предлагащата обща стойност за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на помещенията в приземния етаж на сградата на ООА при ТП на НОИ – Враца, бул. „Мито Орозов“ № 59“, подобект: „Изграждане на дренажна система и полагане на хидроизолация“, е окончателна и не подлежи на промяна, освен в случаите в съответствие с разпоредбите на ЗОП;

5. Всички предложени цени са посочени в български лева, закръглени с точност до втория знак след десетичната запетая.

6. В случай на установена и доказана при условията на договора необходимост от непредвидени работи, за които не са посочени единични цени в КСС - Приложение № 1 към настоящото ценово предложение, за тяхното остойностяване ще изготвим анализи на единичните цени, в съответствие с предложените от нас **ценообразуващи показатели**, както следва:

- Средна часова ставка: **3,80 лв./час**;
- Допълнителни разходи върху труда: **90 %**;
- Доставно – складови разходи върху материалите: **8%**;
- Допълнителни разходи върху механизацията: **25%**;
- Печалба: **8 %** (*върху стойността на работата за единица мярка*)

II. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

1. Съгласни сме плащането на общата стойност за доставка и монтаж на огнеустойчивите врати да се извършва съгласно условията, визирани в проекта на договор за обществена поръчка.

2. Разплащането ще се извършва по следната банкова сметка на Изпълнителя:

Банка

IBAN

BIC: 1

ч. 32 ДОНК

Приложения:

Приложение № 1 - Количествено-стойностна сметка

Дата: 06.12.2019 г.

Подпис и печат:

Лилия Геориева

/име и фамилия/

Управител

/длъжност на представляващия участника/

Митите данни са
заличени по
оповестяване чл. 4 от Регламент
ЕС 2016/679


Приложение № 1

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

към Ценово предложение за обществена поръчка с предмет: „Ремонт на помещенията в приземния етаж на сградата на ООА при ТП на НОИ – Враца, бул. „Мито Орозов“ № 59“

ОБЕКТ: Дренажна система и полагане на хидроизолация на сграда на ООА при ТП на НОИ - Враца, п.и. 12259.1012.350, гр. Враца

№	Наименование на видовете работи	ед. м.	количество	ед.цена, лева	обща цена, лева
1	Разкъртване на бетонова настилка - механизирано	м ²	106.4	3.48	370.27
2	Натоварване на строителни отпадъци с багер на транспорт	м ³	15.9	8.25	131.18
3	Извозване и разриване на депо на строителни отпадъци до 5 км	м ³	15.9	25.00	397.50
4	Изкоп с багер зем.почви при нормални условия на транспорт	м ³	389.4	6.20	2414.28
5	Превоз з.п.без натоварване на депо 5 км	м ³	389.4	25.00	9735.00
6	Ръчен неукрепен изкоп в земни почви с дълб. до 2м	м ³	35.9	18.76	673.48
7	Ръчен укрепен изкоп в земни почви с дълб. от 2м до 4м	м ³	7.3	20.54	149.94
8	Демонтаж метални колове на ограда	бр	15	2.50	37.50
9	Разваляне мрежа на ограда	мл	30	3.42	102.60
10	Плътно укреп.и разкрепване изкоп с ширина до 4м и дълб.до 2м	м ²	185.6	14.23	2641.09
11	Плътно укрепване и разкрепване изкоп с ширина до 4м и дълб. от 2 до 4м	м ²	44.6	14.23	634.66
12	Доставка и монтаж на двуслойна дренажна тръба DN160/220° SN12	мл	59.7	29.82	1780.25
13	Доставка и полагане на дренажен филтър от чакъл-фракция от 8мм до 15мм	м ³	21.0	34.68	728.28
14	Доставка и полагане геотекстил 150 гр/м ²	м ²	185.0	3.56	658.60
15	Котваж за дренаж	м ²	63.7	18.98	1209.03
16	Превоз земни почви за обратен насип с натоварване 5 км	м ³	372.7	8.50	3167.95
17	Ръчно засипване и уплътняване на изкопа с пресята почва на пластове от 10 см	м ³	130.3	7.74	1008.52
18	Разриване с булдозер или засипване изкопи с пробег до 40м при норм.условия	м ³	242.4	6.95	1684.68
19	Уплътняване на земни почви с вибрационен валеж на пластове до 20см	м ³	242.4	4.89	1185.34



№	Наименование на видовете работи	ед. м.	коли- чество	ед.цена, лева	обща цена, лева
20	Доставка и монтаж ревизионна шахта-PP база 400/160, дистанцираща тръба DN OD 400, телескопичен плътен капак без отвори DN400,B125, с дълбочина до 3 м	бр	5	946.00	4730.00
21	Монтаж метални колове на ограда	бр	15	12.00	180.00
22	Възстановяване мрежа на ограда	мл	30	24.70	741.00
23	Възстановяване на нарушени тревни площи	м ²	150	7.86	1179.00
24	Бетон клас B10	м ³	9.1	118.00	1073.80
25	Бетон клас B25	м ³	42.6	148.00	6304.80
26	Доставка и монтаж армировъчна мрежа N8/15	кг	954.5	3.45	3293.03
27	Котраж за тротоар	м ²	92.8	18.98	1761.34
28	Заливане фуги с еластомерен полимербитумен мастик	кг	62.0		
29	Изчукване неравности и почистване на външни стени	м ²	200.9	1.34	269.21
30	Нанасяне на грунд за бетон	м ²	174.1	1.67	290.75
31	Котраж за стени	м ²	241.4	18.98	4581.77
32	Нанасяне на битумен грунд	м ²	248.40	1.34	332.86
33	Полагане на два слоя еластомерна SBS битумна мембрана с дебелина 4 мм	м ²	248.40	19.45	4831.38
34	Циментово лепило	м ²	207.50	8.78	1821.85
35	Полагане на екструдирани гладък полистирен със стъпаловиден кант с обемна плътност 30 kg/m ³ и дебелина 80 мм	м ²	207.50	28.76	5967.70
36	Полагане на екструдирани релефен полистирен с обемна плътност 30 kg/m ³ и дебелина 100 мм	м ²	84.50	34.90	2949.05
37	Монтаж на стъклотекстилна мрежа	м ²	84.50	2.63	222.24
38	Шпакловка	м ²	84.50	5.74	485.03
39	Мозаечна мазилка	м ²	84.50	13.56	1145.82
	ОБЩО БЕЗ 20% ДДС				70870.76

Дата: 06.12.2019 г.

Подпис и печат:

Лилия Ге

/име и фамилия/

Управител

/длъжност на представляващия участника/

Много
заплащане
заплащане
заплащане
от Регистрат
ЕГ 2019/679